




REGIONE BASILICATA  
COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO  
PROVINCIA DI POTENZA



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020  
DELLA REGIONE BASILICATA**

**MISURA 4**  
**Sottomisura 4.3.1**

**SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN**  
**INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO**  
**AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

	<b>SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO STRADA VICINALE DI CIALICCHIO</b>	ELABORATO N.  <b>15</b>
	COMPUTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA	DATA  ottobre 2017
	PROGETTISTA: <i>Ufficio Tecnico Comunale</i> <i>Ing. Antonio Clinco</i>  _____	AGGIORNAMENTI  n. .... del .....  n. .... del .....

**Comune di Palazzo San Gervasio**  
Provincia di Potenza

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA STRADA VICINALE DI CIALICCHIO - COSTI SICUREZZA

**COMMITTENTE:** Comune di Palazzo San Gervasio

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 S.02.001.02	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	7,58	30,32
2 S.02.002.02	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	7,68	30,72
3 S.02.003.02	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	7,58	30,32
4 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... na per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie. posizionamento in opera e successiva rimozione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,12	31,12
5 S.03.006.03	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50.					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	3,12	936,00
6 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ca e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,04	101,04
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							1'159,52
	<b>T O T A L E euro</b>							1'159,52
	Data, _____							
	<b>Il Tecnico</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'159,52