




REGIONE BASILICATA  
COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO  
PROVINCIA DI POTENZA



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020  
DELLA REGIONE BASILICATA**

**MISURA 4**  
**Sottomisura 4.3.1**

**SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN**  
**INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO**  
**AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

	<b>SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO STRADA VICINALE DI CIALICCHIO</b>	ELABORATO N.  <b>07</b>
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	DATA  ottobre 2017
	PROGETTISTA: <i>Ufficio Tecnico Comunale</i> <i>Ing. Antonio Clinco</i>  _____	AGGIORNAMENTI  n. .... del .....  n. .... del .....

**Comune di Palazzo San Gervasio**  
Provincia di Potenza

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA STRADA VICINALE DI CIALICCHIO

**COMMITTENTE:** Comune di Palazzo San Gervasio

Palazzo San Gervasio, 12/03/2018

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; per formazione di cunette		1100,00	1,000	1,000	1'100,00		
	SOMMANO mc					1'100,00	4,87	5'357,00
2 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; per formazione muri di contenimento		300,00	1,500	2,000	900,00		
	SOMMANO mc					900,00	8,77	7'893,00
3 E.03.092.01	Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione. muri di contenimento  zanelle	2,00	300,00 300,00 1300,00		0,500 1,500 0,250	150,00 900,00 325,00		
	SOMMANO mq					1'375,00	17,19	23'636,25
4 B.05.014.04	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. per muri di contenimento: fondazioni in elevazione zanelle		300,00 300,00 1300,00	1,500 0,300 0,500	0,500 1,500 0,250	225,00 135,00 162,50		
	SOMMANO mc					522,50	117,74	61'519,15
5 B.05.038	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. per zanelle in ragione di 20 kg per mc di cls per muratura in ragione di 60 kg mc per cls	162,00 336,00 135,00			20,000 60,000 60,000	3'240,00 20'160,00 8'100,00		
	SOMMANO kg					31'500,00	1,49	46'935,00
6 E.03.034.02	Vespai a tergo delle murature, formati con pietrame assestato a mano a regola d'arte, esclusi eventuali ponteggi ed impalcature. con pietrame proveniente da cave. per riempimento posteriore di muri		300,00	0,500	1,450	217,50		
	SOMMANO mc					217,50	17,80	3'871,50
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							149'211,90
	----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							149'211,90

