

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 05

Fornitura e posa e opera di Totem statico verticale: Struttura esterna perimetrale realizzata in acciaio corten da 4 mm.; pannelli di chiusura realizzati in lamierino di acciaio da 3 mm.; struttura portante, interna, realizzata con tubolari di acciaio 30x30 mm.. dimensioni minime esterne 75x180x17,5
Elemento grafico realizzato con pannello sandwich (dimensioni pannello 239 x 119 cm.) composto da due lamine di alluminio esterne e da una lastra in polietilene nero all'interno, dello spessore finito minimo di 3 mm.. Stampa grafica in quadricromia.

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
B.16.023.01	acciaio corten	kg	121,87	1,40	170,62
B.16.003.02	qualsiasi sezione di	kg	45,85	2,93	134,34
B.16.002.03	elettrosaldato	kg	84,78	3,34	283,17
B.16.023.01	acciaio corten	kg	18,21	1,40	25,49
	sovrapprezzo per incisione taglio laser	corpo	1,00	80,00	80,00
	ferramenta	corpo	1,00	30,00	30,00
	pannello grafico	mq	1,32	90,40	119,33
Materiali €.					842,95
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		25,29
Totale materiali €.					25,29
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	48,000	37,80	1.814,40
	operaio qualificato	ora	48,000	34,80	1.670,40
	operaio comune	ora	24,000	31,20	748,80
					-
					-
Totale manodopera €.					4.233,60
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					5.101,84
Spese Generali				15,00%	765,28
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					5.867,12
Utile dell'Impresa				10,00%	586,71
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					6.453,83
Oneri della sicurezza				5,00%	255,09
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					6.708,92

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 06

Fornitura e posa e opera di fontanella a colonna: fontanella completa di rubinetto e sistema di scarico, compreso l'allaccio alla rete idrica esistente, compresa la rimozione e lo stoccaggio a magazzino della fontanella esistente. Struttura scatolare realizzata in lamiera di acciaio corten da 4 mm., fissata a pavimento con tiranti in acciaio bloccati con resina e bulloni. Dimensioni h tot = 110 cm., L = 15 cm., S = 30 cm..

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
B.16.023.01	Corten, eseguita	kg	43,33	3,19	138,22
D1.03.054	pulsante a	cad	1,00	87,70	87,70
D1.03.007.01	singolo sanitario	cad	1,00	57,42	57,42
	flessibili, rosoni, morsetti, ecc.	corpo	1,00	90,00	90,00
					-
					-
Materiali €.					373,34
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		11,20
Totale materiali €.					11,20
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	24,000	37,80	907,20
	operaio qualificato	ora	24,000	34,80	835,20
	operaio comune	ora	12,000	31,20	374,40
					-
					-
Totale manodopera €.					2.116,80
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					2.501,34
Spese Generali				15,00%	375,20
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					2.876,54
Utile dell'Impresa				10,00%	287,65
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					3.164,19
Oneri della sicurezza				3,00%	75,04
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					3.239,23

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 07 Fornitura e posa e opera di arredo urbano - seduta da un posto: seduta da un posto realizzata con struttura scatolare in lamiera di acciaio corten da 4 mm..

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
B.16.023.01	Corten, eseguita	kg	37,68	3,19	120,20
Materiali €.					120,20
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		3,61
Totale materiali €.					3,61
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	16,000	37,80	604,80
	operaio qualificato	ora	16,000	34,80	556,80
	operaio comune	ora	8,000	31,20	249,60
					-
					-
Totale manodopera €.					1.411,20
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					1.535,01
Spese Generali				15,00%	230,25
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					1.765,26
Utile dell'Impresa				10,00%	176,53
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					1.941,79
Oneri della sicurezza				3,00%	46,05
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					1.987,84

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 08 Fornitura e posa e opera di arredo urbano - seduta da due posti: seduta a due posti realizzata con struttura scatolare in lamiera di acciaio corten da 4 mm..

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
B.16.023.01	Corten, eseguita	kg	97,34	3,19	310,51
Materiali €.					310,51
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		9,32
Totale materiali €.					9,32
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	16,000	37,80	604,80
	operaio qualificato	ora	16,000	34,80	556,80
	operaio comune	ora	8,000	31,20	249,60
					-
					-
Totale manodopera €.					1.411,20
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					1.731,03
Spese Generali				15,00%	259,65
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					1.990,68
Utile dell'Impresa				10,00%	199,07
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					2.189,75
Oneri della sicurezza				3,00%	51,93
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					2.241,68

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 09

Fornitura e posa e opera di arredo urbano - fioriera da 90 litri: fioriera da 90 litri realizzata con struttura scatolare in lamiera di acciaio corten da 4 mm..

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
B.16.023.01	Corten, eseguita	kg	56,52	3,19	180,30
Materiali €.					180,30
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		5,41
Totale materiali €.					5,41
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	16,000	37,80	604,80
	operaio qualificato	ora	16,000	34,80	556,80
	operaio comune	ora	8,000	31,20	249,60
					-
					-
Totale manodopera €.					1.411,20
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					1.596,91
Spese Generali				15,00%	239,54
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					1.836,45
Utile dell'Impresa				10,00%	183,65
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					2.020,10
Oneri della sicurezza				3,00%	47,91
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					2.068,01

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 10 Fornitura e posa in opera di gonfalone in tessuto PVC vinilico, con stampa ad alta risoluzione in quadricromia - misura 100x300 cm.. Ancorato a parete con staffe e cravatte in acciaio inox.

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	tessuto PVC vinilico stampato	mq.	3,00	46,70	140,10
B.16.003.02	qualsiasi sezione di	kg	7,14	2,93	20,92
	ferramenta	corpo	1,00	18,00	18,00
					-
					-
					-
Materiali €.					179,02

Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%			-
Totale materiali €.					-

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	-	37,80	-
	operaio qualificato	ora	4,000	34,80	139,20
	operaio comune	ora	4,000	31,20	124,80
					-
					-
Totale manodopera €.					264,00

Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					443,02
--	--	--	--	--	--------

Spese Generali				15,00%	66,45
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					509,47

Utile dell'Impresa				10,00%	50,95
--------------------	--	--	--	--------	-------

Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					560,42
---	--	--	--	--	--------

Oneri della sicurezza				3,00%	13,29
-----------------------	--	--	--	-------	-------

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					573,71
------------------------------	--	--	--	--	--------

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 11 Fornitura e posa e opera di targa: elemento grafico realizzato in lastra di acciaio corten da 10 mm., con taglio laser del logo e del nome. Dimensioni 50 x 50 cm..

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
B.16.023.01	Corten, eseguita	kg	27,50	3,19	87,73
	ferramenta	corpo	1,00	16,00	16,00
Materiali €.					103,73

Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		3,11
Totale materiali €.					3,11

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	16,000	37,80	604,80
	operaio qualificato	ora	16,000	34,80	556,80
	operaio comune	ora	8,000	31,20	249,60
					-
					-
Totale manodopera €.					1.411,20

Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					1.518,04
---	--	--	--	--	-----------------

Spese Generali				15,00%	227,71
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					1.745,75

Utile dell'Impresa				10,00%	174,58
--------------------	--	--	--	--------	--------

Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					1.920,33
--	--	--	--	--	-----------------

Oneri della sicurezza				3,00%	45,54
-----------------------	--	--	--	-------	-------

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					1.965,87
-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 12 Fornitura e posa e opera di Tribuna: Struttura interna realizzata in telaio di tubolari di acciaio 40x30 mm. e struttura esterna realizzata con lamiere di corten da 4mm.

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
B.16.023.01	Corten, eseguita	kg	671,96	3,19	2.143,55
B.16.003.02	qualsiasi sezione di	kg	440,91	2,93	1.291,87
	ferramenta	corpo	1,00	800,00	800,00
					-
					-
Materiali €.					4.235,42
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		127,06
Totale materiali €.					127,06
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	180,000	37,80	6.804,00
	operaio qualificato	ora	180,000	34,80	6.264,00
	operaio comune	ora	60,000	31,20	1.872,00
					-
					-
Totale manodopera €.					14.940,00
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					19.302,48
Spese Generali				15,00%	2.895,37
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					22.197,85
Utile dell'Impresa				10,00%	2.219,79
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					24.417,64
Oneri della sicurezza				5,00%	965,12
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					25.382,76

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 13 Fornitura e posa e opera di sistema di vasi per verde in vasca: Struttura realizzata in scatolare in lamiera di acciaio corten da 4mm.

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
B.16.023.01	Corten, eseguita	kg	496,12	3,19	1.582,62
	ferramenta	corpo	1,00	50,00	50,00
					-
					-
Materiali €.					1.632,62
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		48,98
Totale materiali €.					48,98
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	40,000	37,80	1.512,00
	operaio qualificato	ora	40,000	34,80	1.392,00
	operaio comune	ora	20,000	31,20	624,00
					-
					-
Totale manodopera €.					3.528,00
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					5.209,60
Spese Generali				15,00%	781,44
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					5.991,04
Utile dell'Impresa				10,00%	599,10
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					6.590,14
Oneri della sicurezza				5,00%	260,48
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					6.850,62

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 14 Fornitura e posa e opera di Totem statico di separazione: totem dalla figura geometrica irregolare. Struttura interna realizzata con telaio di tubolari di acciaio 40x30 mm. tamponato con pannelli in mdf ignifugo da 1 cm. Elemento grafico realizzato con pannello sandwich (sviluppo totale superficie 24,6 mq.) composto da due lamine di alluminio esterne e da una lastra in polietilene nero all'interno, dello spessore finito minimo di 3 mm.. Stampa grafica in quadricromia.

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
B.16.003.02	qualsiasi sezione di	kg	226,40	2,93	663,35
	pannello di MDF ignifugo spessore 10mm.	mq	45,85	9,78	448,41
	ferramenta	corpo	1,00	60,00	60,00
	pannello grafico	mq	24,60	90,40	2.223,84
					-
					-
Materiali €.					3.395,60
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		101,87
Totale materiali €.					101,87
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	32,000	37,80	1.209,60
	operaio qualificato	ora	32,000	34,80	1.113,60
	operaio comune	ora	16,000	31,20	499,20
					-
					-
Totale manodopera €.					2.822,40
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					6.319,87
Spese Generali				15,00%	947,98
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					7.267,85
Utile dell'Impresa				10,00%	726,79
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					7.994,64
Oneri della sicurezza				5,00%	315,99
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					8.310,63

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 15 Fornitura e posa e opera di pannellatura retroilluminata: Pannellatura retroilluminata mono facciale realizzata con telaio in legno costituito da squadretti in legno 6x6 cm. collegati da staffe metalliche, elementi illuminanti a led e completi di alimentatore e pannello grafico in tessuto di poliestere (150 gr/m²), leggermente elastico, retro illuminabile con trattamento sul retro che diffonde uniformemente la luce. Stampato con tecnologia UV.

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Tessuto 100% poliestere, 150 gr/m² retroilluminabile	mq.	11,50	37,81	434,82
	telaio in squadretti di legno 6x6 cm.	ml.	20,90	5,60	117,04
	ferramenta	corpo	1,00	65,00	65,00
					-
					-
Materiali €.					616,86
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		18,51
Totale materiali €.					18,51
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	32,000	37,80	1.209,60
	operaio qualificato	ora	32,000	34,80	1.113,60
	operaio comune	ora	16,000	31,20	499,20
					-
					-
Totale manodopera €.					2.822,40
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					3.457,77
Spese Generali				15,00%	518,67
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					3.976,44
Utile dell'Impresa				10,00%	397,64
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					4.374,08
Oneri della sicurezza				5,00%	172,89
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					4.546,97

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 24

Fornitura e posa in opera di modulo di illuminazione composto da n. 1 binario monofase da 2 ml, 3 faretti a led da 40 watt.

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	binario monofase	corpo	1,00	35,00	35,00
	faretto a led 40 watt	corpo	3,00	65,00	195,00
	cavetti e morsetti	corpo	1,00	20,00	20,00
	connettori	corpo	1,00	25,00	25,00
Materiali €.					275,00

Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		8,25
Totale materiali €.					8,25

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	3,000	37,80	113,40
	operaio qualificato	ora	3,000	34,80	104,40
	operaio comune	ora	3,000	31,20	93,60
Totale manodopera €.					311,40

Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					594,65
--	--	--	--	--	--------

Spese Generali				15,00%	89,20
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					683,85

Utile dell'Impresa				10,00%	68,39
--------------------	--	--	--	--------	-------

Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					752,24
---	--	--	--	--	--------

Oneri della sicurezza				3,00%	17,84
-----------------------	--	--	--	-------	-------

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					770,08
------------------------------	--	--	--	--	--------

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 25

Fornitura e posa in opera di sistema di retroilluminazione pannelli grafici in tela retroilluminabile composto da n. 14 elementi (barre) a led da 18 watt da 1 ml. comprensivo di connettori, agganci e caverteria

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	barra a led	cad	14,00	85,00	1.190,00
	cavetti e morsetti	corpo	1,00	20,00	20,00
	connettori	corpo	1,00	25,00	25,00
Materiali €.					1.235,00
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		37,05
Totale materiali €.					37,05
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	4,000	37,80	151,20
	operaio qualificato	ora	4,000	34,80	139,20
	operaio comune	ora	4,000	31,20	124,80
Totale manodopera €.					415,20
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					1.687,25
Spese Generali				15,00%	253,09
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					1.940,34
Utile dell'Impresa				10,00%	194,03
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					2.134,37
Oneri della sicurezza				3,00%	50,62
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					2.184,99

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 26

Fornitura e posa in opera touchscreen da 65" montato su parete tecnica. caratteristiche monitor: Dimensione Diagonale: 55", Tipo pannello: S-VA, Risoluzione: 1,920 x 1,080, Passo pixel (orizz. x vert.): 0,63(orizz.) x 0,63(vert.), Luminosità (tipica): 400, 400, Contrasto: 4,000:1, Angolo di visione (orizz./vert.): 178/178, Tempo di risposta: 6MS, Gamma colori: 72%, Glass Haze: 15% (con vetro touch), Frequenza H-Scanning: 30 ~ 81kHz, Frequenza Pixel Massima: 148.5MHz, Frequenza V-Scanning: 48 ~ 75HZ, Rapporto di contrasto dinamico: MEGA DCR

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	monitor touch screen 55"	corpo	1,00	2.500,00	2.500,00
	staffe e ferramenta	corpo	1,00	45,00	45,00
	cavetti e morsetti	corpo	1,00	10,00	10,00
Materiali €.					2.555,00
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		76,65
Totale materiali €.					76,65
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	6,000	37,80	226,80
	operaio qualificato	ora	6,000	34,80	208,80
	operaio comune	ora	3,000	31,20	93,60
Totale manodopera €.					529,20
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					3.160,85
Spese Generali				15,00%	474,13
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					3.634,98
Utile dell'Impresa				10,00%	363,50
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					3.998,48
Oneri della sicurezza				3,00%	94,83
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					4.093,31

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 27 Fornitura e posa in opera di monitor 65": Tecnologia dei pannelli IPS(PD), compatibile con software SuperSign, media player USB (riproduzione e scheduling contenuto),Wi-Fi (Dongle) ,operabilità 18/7,orientamento landscape/portrait,logo staccabile e riposizionabile, angolo di visione (HxV) 178°x178°; contrasto 1.300:1. Ingressi segnali: HDMI (2), DVI-D In, D-Sub In(RGB), audio (IN e OUT minijack 3,5), RS-232C (IN e OUT minijack 3,5), LAN RJ45 (1),USB (1), IR (IN minijack 3,5),diffusori interni da 20 W (2x10 W), dimensione cornice pari a 12 mm (alto, destra, sinistra) e 18 mm(basso),consumo tipico : 95 W (Smart Energy Saving : 70 W), supporti da tavolo, opzionali ST-322T,montaggio VESA 300x300, dimensioni (WxHxD) 1457x838x56.5 mm, peso : 28 Kg, Colore nero.

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	monitor 65"	corpo	1,00	1.870,00	1.870,00
	staffe e ferramenta	corpo	1,00	45,00	45,00
	cavetti e morsetti	corpo	1,00	10,00	10,00
Materiali €.					1.925,00

Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		57,75
Totale materiali €.					57,75

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	3,000	37,80	113,40
	operaio qualificato	ora	3,000	34,80	104,40
	operaio comune	ora	1,000	31,20	31,20
Totale manodopera €.					249,00

Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					2.231,75
--	--	--	--	--	----------

Spese Generali				15,00%	334,76
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					2.566,51

Utile dell'Impresa				10,00%	256,65
--------------------	--	--	--	--------	--------

Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					2.823,16
---	--	--	--	--	----------

Oneri della sicurezza				3,00%	66,95
-----------------------	--	--	--	-------	-------

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					2.890,11
------------------------------	--	--	--	--	----------

ANALISI DEI PREZZI**DESCRIZIONE:**

A.P. 28

Fornitura e posa in opera di videowall composto da: nr. 5 schermi da 65" posizionati in configurazione di fantasia (3 verticali+2 orizzontali) completo di processore video per la scomposizione e unione "a mosaico" dei contenuti e di computer mediaserver per la gestione dei contenuti, dei segnali video e della scheda di processamento video, compreso software di gestione e accessori di collegamento e installazione

Riferimento	Materiali e lavorazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	monitor 65"	corpo	5,00	2.650,00	13.250,00
	sistema di gestione e controllo computer mediaserver	corpo	1,00	4.700,00	4.700,00
	staffe e ferramenta	corpo	1,00	45,00	45,00
	cavetti e morsetti	corpo	1,00	25,00	25,00
Materiali €.					18.020,00
Riferimento	Incidenza trasporto	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	Incidenza trasporto	%	3%		540,60
Totale materiali €.					540,60
Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
					-
Totale macchinari €.					-
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
	operaio specializzato	ora	12,000	37,80	453,60
	operaio qualificato	ora	12,000	34,80	417,60
	operaio comune	ora	6,000	31,20	187,20
Totale manodopera €.					1.058,40
Subtotale (materiali + macchinari + manodopera) €.					19.619,00
Spese Generali				15,00%	2.942,85
Totale (Subtotale + Spese generali) €.					22.561,85
Utile dell'Impresa				10,00%	2.256,19
Totale (Subtotale + Spese generali + utile dell'impresa) €.					24.818,04
Oneri della sicurezza				3,00%	588,57
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					25.406,61