

**Comune di Cancellara**  
Provincia di Potenza

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** "Cancellara: Tracce di storia - il Castello racconta" - Percorso scenografico e narrativo

**COMMITTENTE:** Unione dei Comuni Alto Bradano

Data, 30/07/2020

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.P. 24	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione del cortile del castello composto da n. 4 fari led a parete e n. 5 paletti luminosi in corten con faretto led da 40 watt orientabile <b>euro (cinquemilasettecentoottantatre/87)</b>	a corpo	5'783,87
Nr. 2 A.P. 25	Fornitura e posa in opera di modulo di illuminazione composto da n. 1 binario monofase da 2 ml. e n. 3 faretti a led da 40 watt, compresa cavetteria e connettori <b>euro (settecentosettanta/08)</b>	a corpo	770,08
Nr. 3 A.P. 26	Fornitura e posa in opera di sistema di retroilluminazione pannelli grafici in tela retroilluminabile composto da n. 14 elementi (barre) a led da 18 watt da 1 ml. comprensivo di connettori, agganci e cavetteria <b>euro (duemilacentoottantaquattro/99)</b>	a corpo	2'184,99
Nr. 4 A.P. 27	Fornitura e posa e opera di parete tecnica attrezzata: Parete attrezzata "poligonale" (L tot = 970 cm. – h. media = 300 cm.), realizzata con struttura portante a telaio realizzata con tubolari di acciaio 40x30 mm. spessore 3 mm, e chiusa con pannelli sagomati di mdf ignifugo da 1 cm. di spessore. Rifinita con stucco e pitturata e rivestita con elementi grafici realizzati con pannelli sandwich composto da due lamine di alluminio esterne e da una lastra in polietilene nero all'interno, spessore 3 mm, stampa in quadricromia. <b>euro (sedicimilacentotrentacinque/68)</b>	a corpo	16'135,68
Nr. 5 A.P. 28	Fornitura e posa e opera di porta scorrevole compreso controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, binario e montanti verticali. <b>euro (cinquecentotrentasei/53)</b>	cadauno	536,53
Nr. 6 A.P. S02	misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a infrarossi, a tutto il personale prima dell'accesso al cantiere, compresa la certificazione di avvenuta rilevazione <b>euro (uno/20)</b>	cadauno	1,20
Nr. 7 A.P. S03	cartello a colori f.to A4 plastificato a caldo, per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi <b>euro (uno/25)</b>	cadauno	1,25
Nr. 8 A.P. S04a	sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei detergenti, compreso l'onere della verifica dell'avvenuta e corretta pulizia da parte del datore di lavoro. sono altresì compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono indossare. le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute - spogliatoi e aree comuni <b>euro (uno/17)</b>	m2	1,17
Nr. 9 A.P. S04b	sanificazione e igienizzazione periodica ... servizio igienico <b>euro (otto/27)</b>	cadauno	8,27
Nr. 10 A.P. S05a	gel alcolico con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle mani, senza risciacquo - flaconcino da 250 ml con dispenser <b>euro (quattro/00)</b>	cadauno	4,00
Nr. 11 A.P. S05b	gel alcolico ... flaconcino da 750 ml con dispenser <b>euro (sei/50)</b>	cadauno	6,50
Nr. 12 A.P. S06	adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati, con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del 24.04.20202. per cadauno addetto <b>euro (sessantaquattro/47)</b>	cadauno	64,47
Nr. 13 A.P. S07	guanti monouso, interno non polverato, tutte le taglie, colori vari, marcatura CE, Dpi I cat. prezzo per paio di guanti <b>euro (zero/10)</b>	cadauno	0,10
Nr. 14 A.P. S08	mascherina chirurgica monouso, con nasello flessibile, conforme alla norma UNI EN 14683 <b>euro (uno/70)</b>	cadauno	1,70
Nr. 15 A.P. S09	fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in polietilene non adesivo a strisce diagonali bianco/rosso altezza cm. 7/8, per la segnalazione di percorsi pedonali, delimitazione aree di lavoro, compresa la rimozione a fine degli stessi <b>euro (zero/14)</b>	ml	0,14
Nr. 16 B.08.030.02	Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di vario spessore, fissate con viti autopercoranti su struttura metallica in profili di acciaio zincato di 0.6 mm di spessore, costituita da montanti a C , inseriti in guide a U orizzontali, con interasse di 60 cm, compreso il trattamento dei giunti con nastro di rinforzo e stucco e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2,5 a compenso dei telai di porte e finestre: a paramento semplice con struttura portante larga mm. 55-75 e due lastre di gesso rivestito, una per lato, spessore mm. 15. <b>euro (trentaotto/95)</b>	mq	38,95
Nr. 17 B.14.079.01	Pavimentazione in PVC omogeneo, con superficie liscia e finitura poliuretanica, calandrato e pressato, composto da speciali resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti alla luce e al calore, cariche rinforzanti e pigmenti. Flessibile, in un unico strato omogeneo con colorazione marmorizzata passante a tutto spessore, conforme alla norma EN 649. Fornita in rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cmper uno spessore totale di 2 mm, incollato per mezzo di idonei collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli sfridi, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastra spessore 2 mm. <b>euro (quarantatre/36)</b>	mq	43,36
Nr. 18 B.21.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (due/48)</b>	mq	2,48
Nr. 19 B.21.003	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.	mq	5,25
	<b>euro (cinque/25)</b>		
Nr. 20 B.21.004.01	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati, comprese opere provvisorie e pulitura ad opera ultimata; prezzo d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale.	mq	1,42
	<b>euro (uno/42)</b>		
Nr. 21 B.21.010.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca.	mq	9,21
	<b>euro (nove/21)</b>		
Nr. 22 B.21.012.03	Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure.	mq	10,91
	<b>euro (dieci/91)</b>		
Nr. 23 D3.04.001.01	Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a: ... 400 x 400 mm (32 mod.DIN)	cadauno	289,86
	<b>euro (duecentoottantanove/86)</b>		
Nr. 24 D3.04.008.08	Interruttore magnetotermico, P.I. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. ... Tripolare da 10 a 32 A.	cadauno	47,87
	<b>euro (quarantasette/87)</b>		
Nr. 25 D3.04.016.04	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: ... bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A	cadauno	80,38
	<b>euro (ottanta/38)</b>		
Nr. 26 D3.05.018.22	Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo unipolare con conduttori flessibili per posa fissa. sezione 3x2,5mmq;	ml	3,15
	<b>euro (tre/15)</b>		
Nr. 27 D3.05.018.29	Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo unipolare con conduttori flessibili per posa fissa. sezione 3x50mmq;	ml	18,71
	<b>euro (diciotto/71)</b>		
Nr. 28 D3.08.003	Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.	cadauno	42,53
	<b>euro (quarantadue/53)</b>		
Nr. 29 S.01.022.01	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4.	cad/g	15,46
	<b>euro (quindici/46)</b>		
Nr. 30 S.02.001.01	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m.	cad	4,84
	<b>euro (quattro/84)</b>		
Nr. 31 S.02.002.01	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m.	cad	3,88
	<b>euro (tre/88)</b>		
Nr. 32 S.02.003.01	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 33 S.03.018.02	euro (quattro/84)  Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologa ... pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 2 Kg classe 34 BC. Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 2 Kg classe 34 BC. euro (centodiciannove/06)	cad	4,84
Nr. 34 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. euro (centodieci/16)  Data, 30/07/2020  <div>Il Tecnico</div>	cadauno	119,06
		cadauno	102,16