REGIONE BASILICATA

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

"RESTAURO E RECUPERO DELLA DOMUS FEDERICIANA
(CASTELLO MARCHESALE) DI PALAZZO SAN GERVASIO"

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

RECUPERO e RESTAURO

ELAB. N°:		SCALA:
PA.24	Progetto Esecutivo	1:100
DATA:	TITOLO ELABORATO:	FORMATO:
Dicembre 2022	ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	A1

PROGETTAZIONE :

COORDINATORE : Arch. Felicetta DE BONIS
PROGETTISTA : Ing. Gianluca BOCHICCHIO (UTC)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Antonio CLINCO
SUPPORTO RUP ESECUTIVO : Ing. Franco SIGNA

PALAZZO SAN GERVASIO
POTENZA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RECUPERO DELL'INTERO COMPLESSO DEL CASTELLO MARCHESALE (DOMUS FEDERICIANA DI PALAZZO SAN GERVASIO

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio

PALAZZO SAN GERVASIO, 09/12/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCat 1) PONTEGGI ESTERNI (Cat 1)							
1 001 S.01.042.02 - OO.PP	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Oltre m 10,00 fino a m 20,0 SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 1 - PONTEGGI ESTERNI							
	Per Ponteggi in giro al complesso marchesale							
	- in giro al cortile interno		15,20		9,000	136,80		
			10,50		10,500	110,25		
			14,50		11,000	159,50		
			14,50		9,000	130,50		
			15,00		9,000	135,00		
			13,50		5,000	67,50		
			4,50		6,000	27,00		
	- prospetto lato sud		20,00		11,000	220,00		
			4,50		6,000	27,00		
			8,00		6,000	48,00		
	- prospetto lato nord		33,00		13,000	429,00		
			2,50		10,000	25,00		
			2,20		10,000	22,00		
	- prospetto lato ovest		35,00		10,000	350,00		
			2,20		10,000	22,00		
			4,00		10,000	40,00		
	- prospetto lato est		35,00		11,000	385,00		
			2,50		11,000	27,50		
			4,00		11,000	44,00		
	SOMMANO mq					2´406,05	23,36	56´205,33
2 002 S.01.048.02 - OO.PP	Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a superficie. Per H fino a 20.0 m SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 1 - PONTEGGI ESTERNI Si valutano 7 mesi complessivi							
	Si valutano 1 mesi complessivi vedi voce n. 1	1,00	2406,05			2´406,05		
	SOMMANO mq					2´406,05	5,20	12´511,46
3 003 S.01.057.01 - OO.PP	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Valutato per mtero quadrato. SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 1 - PONTEGGI ESTERNI Per Ponteggi in giro al complesso marchesale -							
	- in giro al cortile interno		15,20		9,000	136,80		
			10,50		10,500	110,25		
			14,50		11,000	159,50		
			14,50		9,000	130,50		
			15,00		9,000	135,00		
			13,50		5,000	67,50		
			4,50		6,000	27,00		
	- prospetto lato sud		20,00		11,000	220,00		
	A RIPORTARE					986,55		68´716,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					986,55		68´716,79
			4,50		6,000	27,00		
			8,00		6,000	48,00		
	- prospetto lato nord		33,00		13,000	429,00		
			2,50		10,000	25,00		
			2,20		10,000	22,00		
	- prospetto lato ovest		35,00		10,000	350,00		
			2,20		10,000	22,00		
			4,00		10,000	40,00		
	- prospetto lato est		35,00		11,000	385,00		
			2,50		11,000	27,50		
			4,00		11,000	44,00		
	SOMMANO mq					2´406,05	5,14	12´367,10
	Parziale PONTEGGI ESTERNI (Cat 1) euro							81´083,89
	A R I P O R T A R E							81´083,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							81´083,89
	SICUREZZA (Cat 2)							
4 004 An.001 NP01 REST	Disinfestazione di area di cantiere con irrorazione di prodotti igienizzanti,il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. ecc. SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - disinfestazione area di cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´000,00	1´000,00
5 005 S.01.001.03 - OO.PP	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie co ... oni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - AREA INGRESSO CANTIERE		30,00		2,000	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	17,60	1´056,00
6 006 S.02.001.03 - OO.PP	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - CARTELLI					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	11,56	173,40
7 007 S.02.002.01 - OO.PP	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - CARTELLI DI PERICOLO					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	4,11	61,65
8 008 S.04.007.02 - OO.PP	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - BAGNO OPERAI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,91	100,91
9 009 S.04.008.01 - OO.PP	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA							
	A RIPORTARE							83´475,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							83´475,85
	SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - NOLO BOX BAGNO	1,00	11,00			11,00		
	SOMMANO cad/30g					11,00	66,69	733,59
10 010 S.07.004.01 - OO.PP	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta monouso da indossare al di sopra degli in ... prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - TUTE DI PROTEZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	7,24	144,80
11 011 S.07.006.01 - OO.PP	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - MASCHERINE					809,00		
	SOMMANO cad					809,00	0,58	469,22
12 012 S.03.028.01 - OO.PP	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e appar ... ato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - IMPIANTO DI TERRA		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	35,82	5´731,20
	Parziale SICUREZZA (Cat 2) euro							9´470,77
	Parziale OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCat 1) euro							90´554,66
	Parziale LAVORI A MISURA euro							90´554,66
	T O T A L E euro							90´554,66
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	90´554,66
002	COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE	0,00
003	COMPLETAMENTO OPERE IN FONDAZIONE	0,00
004	RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO	0,00
005	PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO	0,00
006	COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE	0,00
007	COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO	0,00
008	SISTEMAZIONE AREA VERDE	0,00
009	ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00
010	IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	90´554,66
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	PONTEGGI ESTERNI	81´083,89
002	SICUREZZA	9´470,77
003	COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE	0,00
004	OPERE IN FONDAZIONE	0,00
005	RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO	0,00
006	PAVIMENTAZIONE CORTILE	0,00
007	MASSETTI E PAVIMENTI	0,00
008	INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE	0,00
009	INFISSI IN LEGNO	0,00
010	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	0,00
011	VESPAI E MASSETTI	0,00
012	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI BAGNI	0,00
013	FINITURE INTERNE PITTURAZIONI	0,00
014	OPERE ISOLAMENTO SOTTOTETTO	0,00
015	RESTAURO INFISSI, INFISSI ESTERNI E BUSSOLE INTERNE	0,00
016	IMPIANTI IDRICO SANITARI	0,00
017	SISTEMAZIONE AREA A VERDE	0,00
018	IMPIANTO ASCENSORE INTERNO	0,00
019	IMPIANTO ELETTRICO	0,00
020	IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	0,00
021	IMPIANTO ANTINCENDIO	0,00
	Totale CATEGORIE euro	90´554,66

PALAZZO SAN GERVASIO, 09/12/2022

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E