REGIONE BASILICATA

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)



"RESTAURO E RECUPERO DELLA DOMUS FEDERICIANA
(CASTELLO MARCHESALE) DI PALAZZO SAN GERVASIO"

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

RECUPERO e RESTAURO

ELAB. N°:		SCALA:
PA.21	Progetto Esecutivo	1:100
DATA:	TITOLO ELABORATO:	FORMATO:
Dicembre 2022	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A1

PROGETTAZIONE :

COORDINATORE : Arch. Felicetta DE BONIS
PROGETTISTA : Ing. Gianluca BOCHICCHIO (UTC)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Antonio CLINCO
SUPPORTO RUP ESECUTIVO : Ing. Franco SIGNA

PALAZZO SAN GERVASIO
POTENZA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RECUPERO DELL'INTERO COMPLESSO DEL CASTELLO MARCHESALE (DOMUS FEDERICIANA DI PALAZZO SAN GERVASIO

COMMITTENTE: Comune di Palazzo San Gervasio

PALAZZO SAN GERVASIO, 09/12/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCat 1) PONTEGGI ESTERNI (Cat 1)							
1 001 S.01.042.02 - OO.PP	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Oltre m 10,00 fino a m 20,0 SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 1 - PONTEGGI ESTERNI							
	Per Ponteggi in giro al complesso marchesale							
	- in giro al cortile interno		15,20		9,000	136,80		
			10,50		10,500	110,25		
			14,50		11,000	159,50		
			14,50		9,000	130,50		
			15,00		9,000	135,00		
			13,50		5,000	67,50		
			4,50		6,000	27,00		
	- prospetto lato sud		20,00		11,000	220,00		
			4,50		6,000	27,00		
			8,00		6,000	48,00		
	- prospetto lato nord		33,00		13,000	429,00		
			2,50		10,000	25,00		
			2,20		10,000	22,00		
	- prospetto lato ovest		35,00		10,000	350,00		
			2,20		10,000	22,00		
			4,00		10,000	40,00		
	- prospetto lato est		35,00		11,000	385,00		
			2,50		11,000	27,50		
			4,00		11,000	44,00		
	SOMMANO mq					2´406,05	23,36	56´205,33
2 002 S.01.048.02 - OO.PP	Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a superficie. Per H fino a 20.0 m SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 1 - PONTEGGI ESTERNI Si valutano 7 mesi complessivi							
	Si valutano 1 mesi complessivi vedi voce n. 1	1,00	2406,05			2´406,05		
	SOMMANO mq					2´406,05	5,20	12´511,46
3 003 S.01.057.01 - OO.PP	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Valutato per mtero quadrato. SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 1 - PONTEGGI ESTERNI Per Ponteggi in giro al complesso marchesale -							
	- in giro al cortile interno		15,20		9,000	136,80		
			10,50		10,500	110,25		
			14,50		11,000	159,50		
			14,50		9,000	130,50		
			15,00		9,000	135,00		
			13,50		5,000	67,50		
			4,50		6,000	27,00		
	- prospetto lato sud		20,00		11,000	220,00		
	A RIPORTARE					986,55		68´716,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					986,55		68´716,79
			4,50		6,000	27,00		
			8,00		6,000	48,00		
	- prospetto lato nord		33,00		13,000	429,00		
			2,50		10,000	25,00		
			2,20		10,000	22,00		
	- prospetto lato ovest		35,00		10,000	350,00		
			2,20		10,000	22,00		
			4,00		10,000	40,00		
	- prospetto lato est		35,00		11,000	385,00		
			2,50		11,000	27,50		
			4,00		11,000	44,00		
	SOMMANO mq					2´406,05	5,14	12´367,10
	Parziale PONTEGGI ESTERNI (Cat 1) euro							81´083,89
	A R I P O R T A R E							81´083,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							81´083,89
	SICUREZZA (Cat 2)							
4 004 An.001 NP01 REST	Disinfestazione di area di cantiere con irrorazione di prodotti igienizzanti,il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. ecc. SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - disinfestazione area di cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´000,00	1´000,00
5 005 S.01.001.03 - OO.PP	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie co ... oni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - AREA INGRESSO CANTIERE		30,00		2,000	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	17,60	1´056,00
6 006 S.02.001.03 - OO.PP	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - CARTELLI					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	11,56	173,40
7 007 S.02.002.01 - OO.PP	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - CARTELLI DI PERICOLO					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	4,11	61,65
8 008 S.04.007.02 - OO.PP	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - BAGNO OPERAI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,91	100,91
9 009 S.04.008.01 - OO.PP	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA							
	A RIPORTARE							83´475,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83´475,85
	SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - NOLO BOX BAGNO	1,00	11,00			11,00		
	SOMMANO cad/30g					11,00	66,69	733,59
10 010 S.07.004.01 - OO.PP	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta monouso da indossare al di sopra degli in ... prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - TUTE DI PROTEZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	7,24	144,80
11 011 S.07.006.01 - OO.PP	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - MASCHERINE					809,00		
	SOMMANO cad					809,00	0,58	469,22
12 012 S.03.028.01 - OO.PP	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e appar ... ato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Cat 2 - SICUREZZA - IMPIANTO DI TERRA		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	35,82	5´731,20
	Parziale SICUREZZA (Cat 2) euro							9´470,77
	Parziale OPERE PROVVISIONALI E ONERI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCat 1) euro							90´554,66
	A RIPORTARE							90´554,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							90´554,66
	COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE (SpCat 2) **COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE (Cat 3)**							
13 013 O.01.083.01 - OO.PP	Ripassatura totale o parziale di manto di tegole con solo riordino di tegole curve o piane di qualsiasi tipo, per la ricerca e lariparazione di infiltrazioni d'acqua. Compreso la r ... re il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la forniturade coppi o delle tegole che saranno pagati a parte. SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE ripassatura tetto di copertura		800,00			800,00		
	SOMMANO mq					800,00	10,98	8´784,00
14 014 AN.002 NP. 02 REST	Realizzazione e posa in opera di doccioni in pietra mancanti in pietra locale o similare a quello presente in sito, lavorato la puntillo a grana fine per allontanamento acque meteo ... tubazioni in pvc agli elementi di scolo delle copertura, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - prospetto laterale dx - prospetto laterale sx - prospetto posteriore - interno cortile					1,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	680,00	4´760,00
15 015 B.17.006.07 - OO.PP	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in rame (naturale) spessore 8/10 SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - discendenti parete laterale dx - discendenti parete laterale dx - interno cortile - interno cortile	 2,00 2,00	 6,20 5,80 8,30 4,40			 6,20 5,80 16,60 8,80		
	SOMMANO m					37,40	32,69	1´222,61
16 016 B.17.008.02 - OO.PP	Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in rame spessore 10/10 SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - discendenti parete laterale dx - discendenti cortile interno		 2,00 4,00			 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	113,85	683,10
17 017 B65060.b DEI	Preparazione di superfici in legno: b) b carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi. SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - tavolato e capriate in legno		1650,00			1´650,00		
	SOMMANO mq					1´650,00	3,95	6´517,50
	A RIPORTARE							112´521,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							112´521,87
18 018 B65075 DEI	Pittura intumescente bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione al fuoco classe 1 di elementi in legno, applicata a spruzzo con pompe ad alta pressione ad una mano su superfici gia preventivamente preparate. SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - tavolato e capriate in legno		1650,00			1´650,00		
	SOMMANO mq					1´650,00	14,51	23´941,50
19 019 S.06.004.01	Linea vita strutturale da 25 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'ut ... . Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 25 m SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - linea vita		2,00			2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1´600,56	3´201,12
20 020 S.06.004.01	Linea vita strutturale da 30 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'ut ... a. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 30 m SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - linea vita		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´683,29	1´683,29
21 021 S.01.022.02 - OO.PP	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2 SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - per tinteggiature capriate in legno					15,00		
	SOMMANO cad/gg					15,00	20,53	307,95
22 022 O.01.101.01 - OO.PP	Riprese di cornici comunque modanate di spessore inferiore a cm 50. Eseguite a qualsiasi altezza con malta bastarda dosata a q.Ii 1,00 di cemento, previa stonacatura, arricciatura ... alce dato a pennello, nonchè ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - restauro di cornici corpo centrale	7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	133,60	1´870,40
23 023 An.003 NP.03 REST	Riconfigurazione,restauro, consolidamento elementi architettonici in pietra locale, delle aperture circolari presenti sul corpo centrale, previo smontaggio degli elementi lapidei ... anti in pietra locale e similare agli elementi esitenti il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE							
	A RIPORTARE							143´526,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							143´526,13
	Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE							
	- prospetto posteriore					8,00		
	- prospetto laterale dx					1,00		
	- prospetto laterale Sx					1,00		
	SOMMANO a corpo					10,00	1´230,00	12´300,00
24 024 An.004 NP04 REST	Restauro, consolidamento elementi architettonici in pietra locale, degli archiravi , colonne delle aperture quali bifore e trifore, presenti sul corpo centrale, previo smontaggio d ... anti in pietra locale e similare agli elementi esitenti il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE							
	- restauro bifore e trifore ed elementi lapidei					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	40´000,00	40´000,00
25 025 B.25.003.01 - OO.PP	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE							
	- cumuni presenti in cantiere		40,00			40,00		
	- provenienti da piccole demolizioni		40,00			40,00		
	SOMMANO mc/km					80,00	1,87	149,60
26 026 B.25.004.05 - OO.PP	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE							
	- q.tà voce precedente		80,00			80,00		
	SOMMANO ql					80,00	2,55	204,00
27 027 A25133 - DEI	A25133 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE							
	- q.tà prevista		80,00			80,00		
	SOMMANO mc					80,00	37,27	2´981,60
28 028 A25135.b - DEI	A25133.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: b) valutazione a volume SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE							
	- q.tà calcolata		40,00			40,00		
	SOMMANO mc					40,00	34,53	1´381,20
	A RIPORTARE							200´542,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							200´542,53
29 029 B.21.039.02 - OO.PP	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici con impiego di smerigliatrici, spazzole rot ... e molatrici, di superfici in avanzato grado di arruginimento con depositi di corrosione e parti di pittura disancorate. SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - GRATE ESTERNE IN FERRO		20,00			20,00		
	SOMMANO mq					20,00	5,12	102,40
30 030 B.21.046.03- OO.PP	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura di ... ti di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - Q.tà voce precedente		20,00			20,00		
	SOMMANO mq					20,00	6,81	136,20
31 031 B.21.047.03 - OO.PP	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte scure SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - q.tà precedente		20,00			20,00		
	SOMMANO mq					20,00	11,21	224,20
	Parziale COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE (Cat 3) euro							110´450,67
	Parziale COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE (SpCat 2) euro							110´450,67
	A RIPORTARE							201´005,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							201´005,33
	COMPLETAMENTO OPERE IN FONDAZIONE (SpCat 3) **OPERE IN FONDAZIONE (Cat 4)**							
32 032 AN.005 An.h/06- Sop	(An.h/06) MASSETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A q.li 3,00 di cemento tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore (medio reso) cm. 6,0 ... regola d'arte. Per l'irrigidimento di solai in legno, in laterocemento o con putrelle, nonché per solette in genere. SpCat 3 - COMPLETAMENTO OPERE IN FONDAZIONE Cat 4 - OPERE IN FONDAZIONE - piano terra locale n. 9-10 - piano terra locale n. 12-13-14		79,45 79,66			79,45 79,66		
	SOMMANO mq					159,11	38,00	6´046,18
33 033 O.01.032.01 - OO.PP	Perforazione con attrezzatura a rotopercussione in muratura di pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acc ... i, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. fino a diametri di mm. 35 e fino a cm. 50 di profondità SpCat 3 - COMPLETAMENTO OPERE IN FONDAZIONE Cat 4 - OPERE IN FONDAZIONE LOCALI PIANO TERRA PER CORDOLI DI FONDAZIONE - locale n. 12-13-14		100,00	0,60		60,00		
	SOMMANO m					60,00	23,53	1´411,80
34 034 O.01.048.01 - OO.PP	Iniezioni di cemento a composizione binaria (acqua e cemento nelle giuste porzioni) con cemento tipo 425, eseguite a pressione controllata, a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubaz ... a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi per ogni quintale di cemento a secco impiegato. SpCat 3 - COMPLETAMENTO OPERE IN FONDAZIONE Cat 4 - OPERE IN FONDAZIONE - iniezione cordoli di fondazione				50,000	50,00		
	SOMMANO ql					50,00	47,04	2´352,00
35 035 B.05.003.01 - OO.PP	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. SpCat 3 - COMPLETAMENTO OPERE IN FONDAZIONE Cat 4 - OPERE IN FONDAZIONE LOCALI PIANO TERRA PER CORDOLI DI FONDAZIONE - locale n. 12-13-14		46,20	0,30	0,450	6,24		
	SOMMANO mc					6,24	117,98	736,20
36 036 B.05.032.03 - OO.PP	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... ficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi rovesce; SpCat 3 - COMPLETAMENTO OPERE IN FONDAZIONE Cat 4 - OPERE IN FONDAZIONE LOCALI PIANO TERRA PER CORDOLI DI FONDAZIONE - locale n. 12-13-14		46,20		0,450	20,79		
	SOMMANO mq					20,79	25,08	521,41
37 037	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso							
	A RIPORTARE							212´072,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							212´072,92
B.05.038.01 - OO.PP	ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.							
	SpCat 3 - COMPLETAMENTO OPERE IN FONDAZIONE							
	Cat 4 - OPERE IN FONDAZIONE							
	LOCALI PIANO TERRA PER CORDOLI DI FONDAZIONE							
	- locale n. 12-13-14							
	feri diam. 16	6,00	50,00		1,578	473,40		
	feri diam. 8 staffe	200,00	1,60		0,395	126,40		
	- armatura perforazioni di fondazione	10,00	0,80		1,578	12,62		
	SOMMANO kg					612,42	1,71	1´047,24
38 038 B.06.004.04 - OO.PP	Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massim ... i cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di altezza 30 - 35 cm.							
	SpCat 3 - COMPLETAMENTO OPERE IN FONDAZIONE							
	Cat 4 - OPERE IN FONDAZIONE							
	piano terra locale n. 11		64,71			64,71		
	piano terra locale n. 12-13-14		79,66			79,66		
	SOMMANO mq					144,37	27,25	3´934,08
	Parziale OPERE IN FONDAZIONE (Cat 4) euro							16´048,91
	Parziale COMPLETAMENTO OPERE IN FONDAZIONE (SpCat 3) euro							16´048,91
	A RIPORTARE							217´054,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							217´054,24
	RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO (SpCat 4) **RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO (Cat 5)**							
39 039 O.01.004.01-OP2022	Centine di archi e volte a tutto sesto od a sesto ribassato, per qualunque altezza d'imposta, compreso le tavole di abete ed ogni altro onere o magistero per composizione e scompos ... rsi a metro quadrato d'intradosso degli archi o delle volte ricostruite. Per archi di luce netta da ml. 5,01 a ml.10,00. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - volte in mattoni piano terra		89,34			89,34		
	SOMMANO mq					89,34	277,78	24´816,87
40 040 B.02.015.03 - OO.PP	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... i relativi oneri di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti campi regolare fino a 15 cm. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - pavimento terrazzo accesso 1 piano		44,25			44,25		
	SOMMANO mq					44,25	11,66	515,96
41 041 B.02.014.01 - OO.PP	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - pavimento terrazzo accesso 1 piano		44,25			44,25		
	SOMMANO mq					44,25	8,89	393,38
42 042 B.02.014.03 - OO.PP	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - pavimento terrazzo accesso 1 piano	30,00	44,25			1´327,50		
	SOMMANO mq					1´327,50	1,76	2´336,40
43 043 O.01.062.01 - OO.PP	Consolidamento di volte in muratura di qualsiasi tipo mediante la scariaciatura delle connessure, la pulizia accurata delle superfici, la bagnatura e la successiva boiaccatura con cemento e sabbia di fiume lavata (nella proporzione di 1 a 1), fino a completo rifiuto della stessa. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - pavimento terrazzo accesso 1 piano	1,20	44,25			53,10		
	SOMMANO mq					53,10	31,19	1´656,19
44 044 O.01.029.01-OO.PP	Perforazione a rotazione in muratura di pietrame, mattoni o cls, con attrezzatura elettrica o meccanica, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di ... dei fori, l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametro foro 30-35 mm. lunghezza fino a ml. 1,50 SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO							
	A RIPORTARE							246´773,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							246´773,04
	Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	volta terrazzo accesso 1 piano	200,00	0,15			30,00		
	volta terrazzo accesso 1 piano	60,00	0,60			36,00		
	SOMMANO m					66,00	46,40	3´062,40
45 045 An.006 m/ 04- Sop	(An.m/04) FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO di qualsiasi tipo e spessore, per STAFFE, PIASTRE DI ANCORAGGIO,GRAPPE e simili. Di qualsiasi sagoma compreso il taglio, lo ... saldature, le opere murarie per il fissaggio, la verniciatura con una mano di antiruggine e quanto altro occorrente. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- armatura fori consolidamento volta	200,00	0,30		0,395	23,70		
	- armatura fori consolidamento volta	60,00	0,80		1,578	75,74		
	SOMMANO kg					99,44	14,90	1´481,66
46 032 AN.005 An.h/06- Sop	(An.h/06) MASSETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A q.li 3,00 di cemento tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore (medio reso) cm. 6,0 ... regola d'arte. Per l'irrigidimento di solai in legno, in laterocemento o con putrelle, nonché per solette in genere. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- pavimento terrazzo accesso 1 piano	1,20	44,25			53,10		
	- sottofondo pavimento		44,25			44,25		
	SOMMANO mq					97,35	38,00	3´699,30
47 034 O.01.048.01 - OO.PP	Iniezioni di cemento a composizione binaria (acqua e cemento nelle giuste porzioni) con cemento tipo 425, eseguite a pressione controllata, a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubaz ... a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi per ogni quintale di cemento a secco impiegato. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- q.tà prevista				30,000	30,00		
	SOMMANO ql					30,00	47,04	1´411,20
48 046 B.12.019.02 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- pavimento terrazzo accesso 1 piano		44,25			44,25		
	SOMMANO mq					44,25	35,49	1´570,43
49 047 AN.007 NP. 07 REST	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra calcarea locale, sagomata secondo i particolari di progetto,lavorata a scalpello a punta fine, In opera con malta cementizia dosata ... . Per lavori di pavimentazioni o rivestimento di muratura in genere, eseguito secondo le indicazioni della D.L.. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- pavimento terrazzo accesso 1 piano		44,25			44,25		
	SOMMANO ml					44,25	202,00	8´938,50
50	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,							
	A RIPORTARE							266´936,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							266´936,53
048 B.02.002.02 - OO.PP.	comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi; SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - per realizzazione vetrate sotto terrazzo	2,00	5,50	0,70		7,70		
	SOMMANO mc					7,70	49,10	378,07
51 049 B.02.002.08 - OO.PP	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... ti (da "01" a "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti) (Percentuale del 80 %) SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - q.tà voce precedente		378,07			378,07		
	SOMMANO %					378,07	80,00	302,46
52 027 A25133 - DEI	A25133 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - per realizzazione vetrate sotto terrazzo	2,00	5,50	0,70		7,70		
	SOMMANO mc					7,70	37,27	286,98
53 025 B.25.003.01 - OO.PP	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - per realizzazione vetrate sotto terrazzo	2,00	5,50	0,70		7,70		
	SOMMANO mc/km					7,70	1,87	14,40
54 026 B.25.004.05 - OO.PP	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - q.tà voce precedente		7,70			7,70		
	SOMMANO ql					7,70	2,55	19,64
55 050 O.01.063.01 - OO.PP	Magistero di scuci e cuci in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi altezza o profondita' con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso le ... altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. eseguito in muratura di pietrame SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - per consolidamenti vari		20,00			20,00		
	SOMMANO mc					20,00	354,30	7´086,00
56	Perforazione con attrezzatura a rotopercussione in muratura di pietrame							
	A RIPORTARE							275´024,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							275´024,08
033 O.01.032.01 - OO.PP	o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acc ... i, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. fino a diametri di mm. 35 e fino a cm. 50 di profondità SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - consolidamento paramento murazio scala accesso terrazzo		130,00	0,50		65,00		
	SOMMANO m					65,00	23,53	1´529,45
57 034 O.01.048.01 - OO.PP	Iniezioni di cemento a composizione binaria (acqua e cemento nelle giuste porzioni) con cemento tipo 425, eseguite a pressione controllata, a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubaz ... a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi per ogni quintale di cemento a secco impiegato. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - iniezione consolidamento paramento murazio scala accesso terrazzo				30,000	30,00		
	SOMMANO ql					30,00	47,04	1´411,20
58 051 O.01.047.01 - OO.PP.	Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei conci smoss ... orrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di parametro trattato. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - paramento murario vano scala accesso terrazzo		14,80		4,200	62,16		
	SOMMANO mq					62,16	93,04	5´783,37
59 045 An.006 m/ 04- Sop	(An.m/04) FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO di qualsiasi tipo e spessore, per STAFFE, PIASTRE DI ANCORAGGIO,GRAPPE e simili. Di qualsiasi sagoma compreso il taglio, lo ... saldature, le opere murarie per il fissaggio, la verniciatura con una mano di antiruggine e quanto altro occorrente. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - realizzazione ringhiera scalinata accesso terrazzo				250,000	250,00		
	SOMMANO kg					250,00	14,90	3´725,00
60 052 B.21.041.01 - OO.PP	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - ringhiera scala		15,00			15,00		
	SOMMANO mq					15,00	4,05	60,75
	Parziale RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO (Cat 5) euro							70´479,61
	Parziale RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO (SpCat 4) euro							70´479,61
	A RIPORTARE							287´533,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							287´533,85
	COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE (SpCat 2) **COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE (Cat 3)**							
61 030 B.21.046.03-OO.PP	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura di ... ti di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - Q.tà voce precedente		15,00			15,00		
	SOMMANO mq					15,00	6,81	102,15
62 031 B.21.047.03 - OO.PP	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte scure SpCat 2 - COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE Cat 3 - COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE - q.tà precedente		15,00			15,00		
	SOMMANO mq					15,00	11,21	168,15
	Parziale COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE (Cat 3) euro							270,30
	Parziale COMPLETAMENTO RESTAURO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE (SpCat 2) euro							270,30
	A RIPORTARE							287´804,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							287´804,15
	RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO (SpCat 4) **RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO (Cat 5)**							
63 053 AN.008 NP. 08 REST	Ripristino di gradinata accesso terrazzo, previo smontaggio delli elementi lapidei, la cernita di quelli eventualmente recuperabili, previa pulizia e rilavorazione a puntillo a gra ... nti in pietra locale e similare agli elementi esitenti il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - gradinata		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	23´000,00	23´000,00
64 054 B.01.005.01 - OO-PP	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - locale centrale termica		18,25		1,000	18,25		
	- locale ripostiglio sotto terrazzo accesso 1 piano		12,80		1,000	12,80		
	SOMMANO mc					31,05	46,95	1´457,80
65 055 B.01.016.01 - OO.PP	Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo eseguiti in centri storici. (Percentuale del 15 %) SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - q.tà voce precedente		1457,80			1´457,80		
	SOMMANO %					1´457,80	15,00	218,67
66 032 AN.005 An.h/06- Sop	(An.h/06) MASSETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A q.li 3,00 di cemento tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore (medio reso) cm. 6,0 ... regola d'arte. Per l'irrigidimento di solai in legno, in laterocemento o con putrelle, nonché per solette in genere. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - locale centrale termica		18,25		1,000	18,25		
	- locale ripostiglio sotto terrazzo accesso 1 piano		12,80		1,000	12,80		
	SOMMANO mq					31,05	38,00	1´179,90
67 034 O.01.048.01 - OO.PP	Iniezioni di cemento a composizione binaria (acqua e cemento nelle giuste porzioni) con cemento tipo 425, eseguite a pressione controllata, a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubaz ... a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi per ogni quintale di cemento a secco impiegato. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO - iniezione cordoli di fondazione				35,000	35,00		
	SOMMANO ql					35,00	47,04	1´646,40
68 033 O.01.032.01 - OO.PP	Perforazione con attrezzatura a rotopercussione in muratura di pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acc ... i, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. fino a diametri di mm. 35 e fino a cm. 50 di profondità SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO							
	A RIPORTARE							315´306,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							315´306,92
	Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- locale centrale termica		30,00		1,000	30,00		
	- locale ripostiglio sotto terrazzo accesso 1 piano		25,00		1,000	25,00		
	SOMMANO m					55,00	23,53	1´294,15
69 035 B.05.003.01 - OO.PP	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- locale centrale termica		18,00	0,30	0,500	2,70		
	- locale ripostiglio sotto terrazzo accesso 1 piano		16,20	0,30	0,500	2,43		
	SOMMANO mc					5,13	117,98	605,24
70 036 B.05.032.03 - OO.PP	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... ficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi rovesce; SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- locale centrale termica		18,00		0,500	9,00		
	- locale ripostiglio sotto terrazzo accesso 1 piano		16,20		0,500	8,10		
	SOMMANO mq					17,10	25,08	428,87
71 037 B.05.038.01 - OO.PP	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO LOCALI PIANO TERRA PER CORDOLI DI FONDAZIONE							
	- locale centrale termica							
	feri diam. 16	6,00	18,10		1,578	171,37		
	feri diam. 8 staffe	90,00	1,60		0,395	56,88		
	- locale ripostiglio sotto terrazzo accesso 1 piano							
	feri diam. 16	6,00	12,20		1,578	115,51		
	feri diam. 8 staffe	60,00	1,60		0,395	37,92		
	- ferri armatura fori perforazioni ancoraggio fondazione	55,00	1,40		1,578	121,51		
	SOMMANO kg					503,19	1,71	860,45
72 038 B.06.004.04 - OO.PP	Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massim ... i cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di altezza 30 - 35 cm. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- locale centrale termica		18,25			18,25		
	- locale ripostiglio sotto terrazzo accesso 1 piano		12,80			12,80		
	SOMMANO mq					31,05	27,25	846,11
73 056 B.14.012.01 - OO.PP	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnica a malta), marcato CE conforme alla norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi forniti ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto arrotato delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO							
	A RIPORTARE							319´341,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							319´341,74
	Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- locale centrale termica		18,25			18,25		
	- locale ripostiglio sotto terrazzo accesso 1 piano		12,80			12,80		
	SOMMANO mq					31,05	48,83	1´516,17
74 057 AN.009 NP.09 REST	Risanamento parapetto esistente in muratura di pietra calcarea mediante la ricostruzione delle parti crollate, la sistemazione dei conci sconnessi, l'integrazione dei pezzi mancant ... on malta cementizia e sistemazione della copertina superiore il tutto dato in opera secondo le indicazioni della D.L.. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	Per davanzali e soglie di ingresso	3,00	1,50			4,50		
			1,50			1,50		
		2,00	1,50			3,00		
			1,00			1,00		
			9,50			9,50		
			1,00			1,00		
			3,00			3,00		
	SOMMANO ml					23,50	600,00	14´100,00
75 033 O.01.032.01 - OO.PP	Perforazione con attrezzatura a rotopercussione in muratura di pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acc ... i, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. fino a diametri di mm. 35 e fino a cm. 50 di profondità SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- consolidamento parete vano scala cortile	100,00	0,50			50,00		
	SOMMANO m					50,00	23,53	1´176,50
76 034 O.01.048.01 - OO.PP	Iniezioni di cemento a composizione binaria (acqua e cemento nelle giuste porzioni) con cemento tipo 425, eseguite a pressione controllata, a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubaz ... a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi per ogni quintale di cemento a secco impiegato. SpCat 4 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO Cat 5 - RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO							
	- q.tà prevista				30,000	30,00		
	SOMMANO ql					30,00	47,04	1´411,20
	Parziale RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO (Cat 5) euro							49´741,46
	Parziale RESTAURO CORPO SCALA ESTERNA E TERRAZZO (SpCat 4) euro							49´741,46
	A RIPORTARE							337´545,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							337´545,61
	PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO (SpCat 5) **PAVIMENTAZIONE CORTILE (Cat 6)**							
77 058 B.02.015.06 - OO.PP	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... , opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o cemento, con recupero dei materiali puliti; SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE - rimozione pavimento cortile interno		185,00			185,00		
	SOMMANO mq					185,00	7,51	1´389,35
78 059 B.01.005.01 - OO.PP	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE - scavo interno cortile		185,00		0,400	74,00		
	SOMMANO mc					74,00	46,95	3´474,30
79 060 B.01.016.01 - OO.PP	Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo eseguiti in centri storici. (Percentuale del 15 %) SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE - scavo interno cortile		3474,30			3´474,30		
	SOMMANO %					3´474,30	15,00	521,15
80 061 AN.010 NP. 010 REST	Compenso per esecuzione di impianto di scarico acque bianche e nere dal cortile interno come da elaborato progettuale mediante le seguenti lavorazioni: scavo per esecuzione di coll ... o dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 3.25; rinterro dello scavo e trasporto a rifiuto del materiale eccedente lo scavo. SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE - impianto scarico acquue bianche e nere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	13´316,00	13´316,00
81 062 O.01.015.01 - OP2022	Svuotamento di ambienti interrati con terreno di qualsiasi natura e consistenza o con materiale di riporto o crollato, sia asciutto che bagnato, eseguito a mano. Compreso la cernit ... ei locali escluso la scarriolatura ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Fino alla profondità di ml. 6,00. SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE - locale cisterna interno cortile		30,00			30,00		
	SOMMANO mc					30,00	125,80	3´774,00
82 025 B.25.003.01 - OO.PP	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE - rimozione pavimentazione cortile		185,00		0,200	37,00		
	A RIPORTARE					37,00		360´020,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					37,00		360´020,41
	- scavo interno cortile		55,50			55,50		
	- svuotamento lacale cisterna		30,00			30,00		
	SOMMANO mc/km					122,50	1,87	229,08
83 026 B.25.004.05 - OO.PP	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE							
	- q.tà voce precedente		122,50			122,50		
	SOMMANO ql					122,50	2,55	312,38
84 027 A25133 - DEI	A25133 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE							
	- q.tà prevista		122,50			122,50		
	SOMMANO mc					122,50	37,27	4´565,58
85 063 AN.011 NP. 011 REST	Restauro delle pareti della cisterna presente all'interno del cortile, preventivamente svuotata con sistemazione dei conci murari e ripristino delle pareti interrate, posa di chius ... cisterna con impianto elettrico realizzato con canaline il il tutto dato in opera secondo le incicazioni della D.L.. SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE							
	- cisterna					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30´000,00	30´000,00
86 064 B.06.002.01 - OO.PP	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE							
	vespaio cortile		185,00		0,300	55,50		
	SOMMANO mc					55,50	29,50	1´637,25
87 065 O.01.072.01 - OO.PP	Massetto di conglomerato cementizio dosato a q.Ii 3,00 di cemento tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore (medio reso) cm 8-10. Per colmatur ... ivo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di superficie effettiva. SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE							
	- pavimento cortile		185,00			185,00		
	SOMMANO mq					185,00	41,14	7´610,90
88 066 AN.012 n/ 22 - Sop	(An.n/22) PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO CON CIOTTOLI DI FIUME di spesssore fino a cm. 10, a scelta della D.L.; in opera con malta cementizia a q.li 4,00 di cemento. Compreso ... drature, eseguite sia con ciottoli che con listelli in cotto, il preventivo lavaggio degli stessi e la pulitura finale. SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO							
	A RIPORTARE							404´375,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							404´375,60
	Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE							
	- cortile interno sono mq		185,00			185,00		
	- a detrarre superficie pavimento percorso disalili		40,00			-40,00		
	Sommano positivi mq					185,00		
	Sommano negativi mq					-40,00		
	SOMMANO mq					145,00	195,00	28´275,00
89 067 O.01.097.01 - OO.PP	Pavimento costituito da listelli di terracotta di produzione locale realizzati a mano dimensione 5x25x2,5 grezzo, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compr ... menti da computarsi a parte.Eseguito su disegni semplici (spina di pesce, rigato,ecc.) secondo le indicazioni della D.L. SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE							
	- riquadtrature acciottolato		40,00			40,00		
	SOMMANO mq					40,00	243,75	9´750,00
90 068 AN.013 NP. 013 REST	Fornitura e posa in opera di zanella in pietra calcarea locale, sagomata secondo i particolari di progetto,lavorata a scalpello a punta fine, posta a perimetro del cortile interno; compreso la malta di allettamento ed ogni onere e magistero per la posa e la formazione di pendenze. SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE							
	- perimetro cortile sono ml		85,00	0,60		51,00		
	- percorso disabili interno acciottolato		40,00			40,00		
	SOMMANO mq					91,00	190,00	17´290,00
91 069 An.014 NP.014 REST	Intonaco di finitura del tipo tonachino frattazzato preconfezionato con polvere tuso e grassello di calce e cemento bianco, da posare su presistente intonaco grezzo, su superfici ... eseguito aperfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. compreso ogni altro onere e magistero occorrente. SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE							
	- PORZIONI INTERNE CORTILE		100,00			100,00		
	SOMMANO mq.					100,00	46,50	4´650,00
92 051 O.01.047.01 - OO.PP.	Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei conci smoss ... orrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di parametro trattato. SpCat 5 - PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO Cat 6 - PAVIMENTAZIONE CORTILE							
	- quatità calcolata riprini murari		120,00			120,00		
	SOMMANO mq					120,00	93,04	11´164,80
	Parziale PAVIMENTAZIONE CORTILE (Cat 6) euro							137´959,79
	Parziale PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO (SpCat 5) euro							137´959,79

	A RIPORTARE							475´505,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							475´505,40
	COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE (SpCat 6) **INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE (Cat 8)**							
93 070 AN.015 NP. 015 REST	Restauro di paramento murario a vista di volte di mattoncini; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollo ... orrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di parametro trattato. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE volte piano terra - volta in mattoncini locale 9 - 10	1,20	73,27			87,92		
	SOMMANO mq					87,92	205,00	18´023,60
94 071 O.01.044.01 - OO.PP	Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di pietrame a vista o in laterizio eseguita a filo di muro con malta bastarda e terra a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - sono		600,00			600,00		
	SOMMANO mq					600,00	21,01	12´606,00
95 072 B.04.004.01 - OO.PP	Muratura mista per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo, con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad interesse compreso tra 0,60 e 0,80 m. estes ... avoro compiuto a regola d'arte, escluso eventuali piattabande e architravi da valutarsi a parte. con scheggioni di tufo; SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - per piccole riprese		30,00			30,00		
	SOMMANO mc					30,00	185,94	5´578,20
96 045 An.006 m/ 04- Sop	(An.m/04) FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO di qualsiasi tipo e spessore, per STAFFE, PIASTRE DI ANCORAGGIO,GRAPPE e simili. Di qualsiasi sagoma compreso il taglio, lo ... saldature, le opere murarie per il fissaggio, la verniciatura con una mano di antiruggine e quanto altro occorrente. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - per sistemazione grate				700,000	700,00		
	SOMMANO kg					700,00	14,90	10´430,00
97 073 AN.016 NP.016 REST	Fornitura e posa in opera di scala metallica come da progetto esecutivo; completa di piastre di aggancio in fondazione e in elevazione, profili scatolari di struttura, lamiera lavo ... a degli elementi metallici, la posa di pedate in legno massello tipo castagno o rovere ed ogni altro onere e magistero. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - scala interna per accesso sottotetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15´110,00	15´110,00
98 074 B.15.049.06 - OO.PP	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine , battiscopa in pietra da taglio segata, calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali st ... ura dei giunti con malta cementizia ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: spessore cm 8							
	A RIPORTARE							537´253,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							537´253,20
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE Per davanzali e soglie di ingresso	3,00	1,50	0,80		3,60		
			1,50	0,65		0,98		
		2,00	1,50	0,45		1,35		
			1,00	0,65		0,65		
	SOMMANO mq					6,58	209,36	1´377,59
99 075 B.06.019.01 - OO.PP	Massetto a basso spessore premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato ad elevata conducibilità termica 1,83 W/mk idoneo per sistemi di riscaldamento-raffrescamento a paviment ... sore minimo di0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 3 cm. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE		7,20	7,40		53,28		
			6,90	7,70		53,13		
	SOMMANO mq					106,41	22,68	2´413,38
100 076 B.06.020.02 - OO.PP	Massetto premiscelato autolivellante idoneo per la formazione di masseti a basso spessore su sistemi di riscaldamento-raffrescamento a pavimento, adatto all'incollaggio di paviment ... te, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE voce precedente per maggiore spessore di cm. 2		106,41	2,00		212,82		
	SOMMANO mq					212,82	6,86	1´459,95
101 056 B.14.012.01 - OO.PP	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnica a malta), marcato CE conforme alla norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi forniti ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto arrotato delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE uffici	2,00	5,70	3,60		41,04		
			5,40	3,60		19,44		
	segreteria		4,00	3,90		15,60		
	ingresso		2,80	3,90		10,92		
	disimpegno		1,40	2,40		3,36		
	vani		1,20	0,40		0,48		
		5,00	0,85	0,10		0,43		
	SOMMANO mq					91,27	48,83	4´456,71
102 077 AN.017 n/30 - Sop	(An. n/30) Fornitura e posa in opera di BATTISCOPA IN MARMO GIA' LUCIDATO (tipo Bianco Statuario, giallo Siena, verde alpi ecc.), di altezza da cm. 15 a cm. 20, dello spessore cm. ... raccordo con l'intonaco ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE	8,00	3,60			28,80		
		4,00	5,70			22,80		
		2,00	5,40			10,80		
		6,00	4,00			24,00		
		2,00	1,40			2,80		
		2,00	2,40			4,80		
	SOMMANO m					94,00	68,00	6´392,00
	A RIPORTARE							553´352,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							553´352,83
	Parziale INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE (Cat 8) euro							77´847,43
	A RIPORTARE							553´352,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							553´352,83
	MASSETTI E PAVIMENTI (Cat 7)							
103 078 O.01.073.01 - OO.PP	Massetto sottile di rena e cemento dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325 e di spessore (medio reso) cm 4,00. In opera per sottofondo alle impermeabilizzazioni o per pavimenti di c ... tiro inalto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE							
	Cat 7 - MASSETTI E PAVIMENTI							
	A) LOCALI 1° PIANO							
	- locale 1		53,49			53,49		
	- locale 2		53,30			53,30		
	- locale 3		48,57			48,57		
	- locale 4		96,43			96,43		
	- locale 5		45,54			45,54		
	- locale 6		91,55			91,55		
	- locale 7		77,80			77,80		
	- locale 8		46,15			46,15		
	SOMMANO mq					512,83	25,04	12´841,26
104 079 B.14.012.01 - OO.PP	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnica a malta), marcato CE conforme alla norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi forniti ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto arrotato delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm							
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE							
	Cat 7 - MASSETTI E PAVIMENTI							
	A) LOCALI 1° PIANO							
	- locale 1		53,49			53,49		
	- locale 2		53,30			53,30		
	- locale 6		91,55			91,55		
	- locale 7		77,80			77,80		
	- locale 8		46,15			46,15		
	SOMMANO mq					322,29	48,83	15´737,42
105 080 O.01.095.01 - OO.PP	Pavimento costituito da quadri di terracotta di produzione locale realizzati a mano, di dimensione da cm 20x20 a cm 30x30 circa, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di ... ero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. cm 20x20							
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE							
	Cat 7 - MASSETTI E PAVIMENTI							
	A) LOCALI 1° PIANO							
	- locale 3		48,57			48,57		
	- locale 4		96,43			96,43		
	- locale 5		45,54			45,54		
	SOMMANO mq					190,54	134,38	25´604,77
106 081 AN.018 n/32 - Sop	(An.n/32) PULIZIA ACCURATA DI PAVIMENTO IN COTTO LOCALE mediante il lavaggio con acido muriatico opportunamente diluito, in due passate e lavaggio finale con acqua. Compreso ogni altro onere e magistero relativo.							
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE							
	Cat 7 - MASSETTI E PAVIMENTI							
	A) LOCALI 1° PIANO							
	- PAVIMENTO IN COTTO FATTO A MANO							
	- locale 3		48,57			48,57		
	- locale 4		96,43			96,43		
	- locale 5		45,54			45,54		
	- PAVIMENTO COTTO ARROTATO							
	B) LOCALI 1° PIANO							
	- locale 1		53,49			53,49		
	- locale 2		53,30			53,30		
	A RIPORTARE					297,33		607´536,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					297,33		607´536,28
	- locale 6		91,55			91,55		
	- locale 7		77,80			77,80		
	- locale 8		46,15			46,15		
	SOMMANO mq					512,83	14,00	7´179,62
107 082 AN.019 n/34 sop	(An.n/34) TRATTAMENTO FINALE DI PAVIMENTO IN COTTO LOCALE mediante lavaggio con acido muriatico diluito, due passate a pennello di olio di lino e cera d'api, ESEGUITO A MANO con i ... ro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Secondo le indicazioni della D.L. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 7 - MASSETTI E PAVIMENTI A) LOCALI 1° PIANO - PAVIMENTO IN COTTO FATTO A MANO							
	- locale 3		48,57			48,57		
	- locale 4		96,43			96,43		
	- locale 5		45,54			45,54		
	- PAVIMENTO COTTO ARROTATO B) LOCALI 1° PIANO							
	- locale 1		53,49			53,49		
	- locale 2		53,30			53,30		
	- locale 6		91,55			91,55		
	- locale 7		77,80			77,80		
	- locale 8		46,15			46,15		
	SOMMANO mq					512,83	24,40	12´513,05
108 083 AN.020 n/20 - Sop	(An. n/20) COCCIO PESTO per pavimento, superfici piane, curve o comunque inclinate, a qualsiasi altezza e dello spessore minimo cm. 8,00. Eseguito su predisposte superfici, ben fra ... ateriale occorrente, la pulizia finale e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 7 - MASSETTI E PAVIMENTI - SOTTOFONDO AL PAVIMENTO A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 1-2-3-4		36,19			36,19		
			8,40			8,40		
			41,65			41,65		
			4,77			4,77		
			41,69			41,69		
			11,81			11,81		
			42,71			42,71		
	- locale 5-6		109,24			109,24		
	- locale 7		29,70			29,70		
	- locale 8		44,54			44,54		
	- locale 9 - 10		73,27			73,27		
	- locale 11		65,01			65,01		
	- locale 12		40,78			40,78		
	- locale 13-14		19,78			19,78		
			19,21			19,21		
	- locale sottostante terrazzo		20,28			20,28		
	SOMMANO mq					609,03	135,70	82´645,37
109 084 AN.021 n/21 - Sop	(An. n/21) SGROSSATURA DI PAVIMENTO IN BATTUTO DI COCCIO PESTO, eseguito con mezzo meccanico (levigratrice) nelle parti accessibili ed a mano negli angoli e parti verticali; compre ... materiale occorrente ed ogni altro onere ed accessorio occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 7 - MASSETTI E PAVIMENTI - SOTTOFONDO AL PAVIMENTO A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 1-2-3-4		36,19			36,19		
			8,40			8,40		
	A RIPORTARE					44,59		709´874,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					44,59		709´874,32
			41,65			41,65		
			4,77			4,77		
			41,69			41,69		
			11,81			11,81		
			42,71			42,71		
	- locale 5-6		109,24			109,24		
	- locale 7		29,70			29,70		
	- locale 8		44,54			44,54		
	- locale 9 - 10		73,27			73,27		
	- locale 11		65,01			65,01		
	- locale 12		40,78			40,78		
	- locale 13-14		19,78			19,78		
			19,21			19,21		
	- locale sottostante terrazzo		20,28			20,28		
	SOMMANO mq					609,03	41,65	25´366,10
110 085 AN.022 n/28 - Sop	(An.n/28) LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTO GIA' SGROSSATO, eseguita con mezzo meccanico; compreso la stuccatura con mastice a marmo, il consumo dei materiali occorrenti ed ogni altro onere e magistero relativo. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 7 - MASSETTI E PAVIMENTI							
	A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 1-2-3-4		36,19			36,19		
			8,40			8,40		
			41,65			41,65		
			4,77			4,77		
			41,69			41,69		
			11,81			11,81		
			42,71			42,71		
	- locale 5-6		109,24			109,24		
	- locale 7		29,70			29,70		
	- locale 8		44,54			44,54		
	- locale 9 - 10		73,27			73,27		
	- locale 11		65,01			65,01		
	- locale 12		40,78			40,78		
	- locale 13-14		19,78			19,78		
			19,21			19,21		
	- locale sottostante terrazzo		20,28			20,28		
	SOMMANO mq					609,03	40,00	24´361,20
111 079 B.14.012.01 - OO.PP	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnica a malta), marcato CE conforme alla norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi forniti ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto arrotato delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 7 - MASSETTI E PAVIMENTI A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- rivestimento sgancio inferiore lato interno aperture		20,00			20,00		
	SOMMANO mq					20,00	48,83	976,60
	Parziale MASSETTI E PAVIMENTI (Cat 7) euro							207´225,39

	A RIPORTARE							760´578,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							760´578,22
	INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE (Cat 8)							
112 086 B.14.135.01 - OO.PP	Zoccolino battiscopa in cotto, di altezza 7-10 cm, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura d ... la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in cotto arrotato SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - Q.Tà CALCOLATA		400,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	9,52	3´808,00
113 087 O.01.106.01 - OO.PP	Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature, ecc.)ricoperto da uno o più strati di calcina o scialbo, con il sistema della microsabbiatura e suc ... ni altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante patina originaria. Escluso i ponteggi. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - elementi architettonici		20,00			20,00		
	SOMMANO mq					20,00	80,78	1´615,60
114 088 AN.023 o/01 - Sop	(An.o/01) RINCOCCIATURA DI PARETI DI MURATURE di qualsiasi genere, con scaglie di laterizio e malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento, dello spessore fino a cm. 5,00; per ... interne ed esterne, a qualsiasi altezza, anche a strati successivi, compreso ogni altro onere e magistero occorrente. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - pareti interne		650,00			650,00		
	SOMMANO mq					650,00	37,00	24´050,00
115 089 B.13.008.03 - OO.PP	Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e gu ... ni per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - PARETI INTERNE		700,00			700,00		
	1) PIANO TERRA							
	- locale 11 *(lung.=(9,45+6,8))	2,00	16,25		4,000	130,00		
	2) PIANO 1°							
	- locale 1 *(lung.=7,25+7,38)	2,00	14,63		4,000	117,04		
	- locale 2 *(lung.=6,9+7,46)	2,00	14,36		4,000	114,88		
	- locale 3 *(lung.=7,1+6,85)	2,00	13,95		6,000	167,40		
	- locale 4 *(lung.=14,4+6,45)	2,00	20,85		6,000	250,20		
	- locale 5 *(lung.=6,75+6,7)	2,00	13,45		6,000	161,40		
	- locale 6 *(lung.=11,64+7,9)	2,00	19,54		4,000	156,32		
	- locale 7		9,75		4,000	39,00		
			9,75		7,600	74,10		
	(H/peso=1/2(4+7,6))	2,00	8,05		5,800	93,38		
	- locale 8		6,20		4,000	24,80		
			6,20		7,600	47,12		
	(H/peso=1/2(4+7,6))	2,00	8,50		5,800	98,60		
	SOMMANO mq					2´174,24	16,87	36´679,43
116 090 B.13.025.01 - OO.PP	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce in conformità a ... , reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore							
	A RIPORTARE							826´731,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							826´731,25
	tra 1 e 3 mm.							
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE							
	Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE							
	- PARETI INTERNE		700,00			700,00		
	1) PIANO TERRA							
	- locale 11 *(lung.=(9,45+6,8))	2,00	16,25		4,000	130,00		
	2) PIANO 1°							
	- locale 1 *(lung.=7,25+7,38)	2,00	14,63		4,000	117,04		
	- locale 2 *(lung.=6,9+7,46)	2,00	14,36		4,000	114,88		
	- locale 3 *(lung.=7,1+6,85)	2,00	13,95		6,000	167,40		
	- locale 4 *(lung.=14,4+6,45)	2,00	20,85		6,000	250,20		
	- locale 5 *(lung.=6,75+6,7)	2,00	13,45		6,000	161,40		
	- locale 6 *(lung.=11,64+7,9)	2,00	19,54		4,000	156,32		
	- locale 7		9,75		4,000	39,00		
			9,75		7,600	74,10		
	(H/peso=1/2(4+7,6))	2,00	8,05		5,800	93,38		
	- locale 8		6,20		4,000	24,80		
			6,20		7,600	47,12		
	(H/peso=1/2(4+7,6))	2,00	8,50		5,800	98,60		
	SOMMANO mq					2´174,24	9,31	20´242,17
117 091 B.13.029.02 - OO.PP	Sovrapprezzi agli intonaci dei numeri precedenti, per condizioni ed esecuzioni speciali. per esecuzione su superficie curve o inclinate per più del 10% (Percentuale del 15 %)							
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE							
	Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE							
	- intonaco volte in ragione del 15 % di €. 34,00		350,00			350,00		
	SOMMANO mq					350,00	5,10	1´785,00
118 092 B.21.003.01 - OO.PP	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.							
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE							
	Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE							
	- PARETI INTERNE		700,00			700,00		
	1) PIANO TERRA							
	- locale 11 *(lung.=(9,45+6,8))	2,00	16,25		4,000	130,00		
	2) PIANO 1°							
	- locale 1 *(lung.=7,25+7,38)	2,00	14,63		4,000	117,04		
	- locale 2 *(lung.=6,9+7,46)	2,00	14,36		4,000	114,88		
	- locale 3 *(lung.=7,1+6,85)	2,00	13,95		6,000	167,40		
	- locale 4 *(lung.=14,4+6,45)	2,00	20,85		6,000	250,20		
	- locale 5 *(lung.=6,75+6,7)	2,00	13,45		6,000	161,40		
	- locale 6 *(lung.=11,64+7,9)	2,00	19,54		4,000	156,32		
	- locale 7		9,75		4,000	39,00		
			9,75		7,600	74,10		
	(H/peso=1/2(4+7,6))	2,00	8,05		5,800	93,38		
	- locale 8		6,20		4,000	24,80		
			6,20		7,600	47,12		
	(H/peso=1/2(4+7,6))	2,00	8,50		5,800	98,60		
	SOMMANO mq					2´174,24	5,39	11´719,15
119 093 B.21.016.01 - OO.PP	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione d ... ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca							
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE							
	Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE							
	- PARETI INTERNE		700,00			700,00		
	1) PIANO TERRA							
	- locale 11 *(lung.=(9,45+6,8))	2,00	16,25		4,000	130,00		
	2) PIANO 1°							
	A RIPORTARE					830,00		860´477,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					830,00		860´477,57
	- locale 1 *(lung.=7,25+7,38)	2,00	14,63		4,000	117,04		
	- locale 2 *(lung.=6,9+7,46)	2,00	14,36		4,000	114,88		
	- locale 3 *(lung.=7,1+6,85)	2,00	13,95		6,000	167,40		
	- locale 4 *(lung.=14,4+6,45)	2,00	20,85		6,000	250,20		
	- locale 5 *(lung.=6,75+6,7)	2,00	13,45		6,000	161,40		
	- locale 6 *(lung.=11,64+7,9)	2,00	19,54		4,000	156,32		
	- locale 7		9,75		4,000	39,00		
			9,75		7,600	74,10		
	(H/peso=1/2(4+7,6))	2,00	8,05		5,800	93,38		
	- locale 8		6,20		4,000	24,80		
			6,20		7,600	47,12		
	(H/peso=1/2(4+7,6))	2,00	8,50		5,800	98,60		
	SOMMANO mq					2´174,24	14,50	31´526,48
120 094 S.01.037.01 - OO.PP	Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni ... comprensivo di trasporto, approvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - PER FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN LOCALI INTERNI VOLTATI A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 1		36,19			36,19		
			8,40			8,40		
			41,65			41,65		
			4,77			4,77		
			41,69			41,69		
			11,81			11,81		
			42,71			42,71		
	- locale 2		109,24			109,24		
	- locale 3		29,70			29,70		
	- locale 4		44,54			44,54		
	- locale 5		28,73			28,73		
	- locale 6		45,72			45,72		
	- locale 7		65,01			65,01		
	- locale 8		40,78			40,78		
	- locale 9		19,78			19,78		
			19,21			19,21		
	- locale porticato		20,28			20,28		
	SOMMANO mq/30g					610,21	7,65	4´668,11
121 095 S.01.037.04 - OO.PP	Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni ... di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, l SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - PER FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN LOCALI INTERNI VOLTATI A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 1		36,19			36,19		
			8,40			8,40		
			41,65			41,65		
			4,77			4,77		
			41,69			41,69		
			11,81			11,81		
			42,71			42,71		
	- locale 2		109,24			109,24		
	- locale 3		29,70			29,70		
	- locale 4		44,54			44,54		
	- locale 5		28,73			28,73		
	- locale 6		45,72			45,72		
	- locale 7		65,01			65,01		
	A RIPORTARE					510,16		896´672,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					510,16		896´672,16
	- locale 8		40,78			40,78		
	- locale 9		19,78			19,78		
			19,21			19,21		
	- locale porticato		20,28			20,28		
	SOMMANO mq					610,21	1,61	982,44
122 096 S.01.058.01 - OO.PP	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ... avoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. Valutato a metro quadrato. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - PER FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN LOCALI INTERNI VOLTATI A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 1		36,19			36,19		
			8,40			8,40		
			41,65			41,65		
			4,77			4,77		
			41,69			41,69		
			11,81			11,81		
			42,71			42,71		
	- locale 2		109,24			109,24		
	- locale 3		29,70			29,70		
	- locale 4		44,54			44,54		
	- locale 5		28,73			28,73		
	- locale 6		45,72			45,72		
	- locale 7		65,01			65,01		
	- locale 8		40,78			40,78		
	- locale 9		19,78			19,78		
			19,21			19,21		
	- locale porticato		20,28			20,28		
	SOMMANO mq					610,21	17,02	10´385,77
123 096 S.01.058.01 - OO.PP	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ... avoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. Valutato a metro quadrato. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE - PER FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN LOCALI INTERNI VOLTATI A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 1		36,19			36,19		
			8,40			8,40		
			41,65			41,65		
			4,77			4,77		
			41,69			41,69		
			11,81			11,81		
			42,71			42,71		
	- locale 2		109,24			109,24		
	- locale 3		29,70			29,70		
	- locale 4		44,54			44,54		
	- locale 5		28,73			28,73		
	- locale 6		45,72			45,72		
	- locale 7		65,01			65,01		
	- locale 8		40,78			40,78		
	- locale 9		19,78			19,78		
			19,21			19,21		
	- locale porticato		20,28			20,28		
	SOMMANO mq					610,21	17,02	10´385,77
	A RIPORTARE							918´426,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							918´426,14
124 097 O.01.022.01 - OO.PP	Scaraciatura profonda di murature di blocchi di tufo a vista, eseguito con i martelletti demolitori ed a qualsiasi altezza. Compreso la eventuale profilatura dei giunti di connessura dei conci, la soffiatura ed il successivo lavaggio della superficie trattata.							
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE							
	Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE							
	PIANO TERRA VOLTE IN TUFO							
	A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 1-2-3-4	1,20	36,19			43,43		
		1,20	8,40			10,08		
		1,20	41,65			49,98		
		1,20	4,77			5,72		
		1,20	41,69			50,03		
		1,20	11,81			14,17		
		1,20	42,71			51,25		
	- locale 5-6	1,20	109,24			131,09		
	- locale 7	1,20	29,70			35,64		
	- locale 8	1,20	44,54			53,45		
	- locale 9 - 10	1,20	73,27			87,92		
	- locale 12	1,20	40,78			48,94		
	- locale 13-14	1,20	19,78			23,74		
		1,20	19,21			23,05		
	- locale sottostante terrazzo	1,20	20,28			24,34		
	SOMMANO mq					652,83	5,16	3´368,60
125 098 O.01.045.01 - OO.PP	Rabboccatura e stilatura dei giunti in muratura di tufo a faccia vista, eseguita a filo di muro con malta cementizia dosata a q.li 4,00 di cemento; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.							
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE							
	Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE							
	PIANO TERRA VOLTE IN TUFO							
	A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 1-2-3-4	1,20	36,19			43,43		
		1,20	8,40			10,08		
		1,20	41,65			49,98		
		1,20	4,77			5,72		
		1,20	41,69			50,03		
		1,20	11,81			14,17		
		1,20	42,71			51,25		
	- locale 5-6	1,20	109,24			131,09		
	- locale 7	1,20	29,70			35,64		
	- locale 8	1,20	44,54			53,45		
	- locale 9 - 10	1,20	73,27			87,92		
	- locale 12	1,20	40,78			48,94		
	- locale 13-14	1,20	19,78			23,74		
		1,20	19,21			23,05		
	- locale sottostante terrazzo	1,20	20,28			24,34		
	SOMMANO mq					652,83	17,44	11´385,36
126 099 AN.024 NP. 024 REST	RASCHIATURA, STUCCATURA E SCIALBATURA di vecchi paramenti murari un tufo, eseguite a qualsiasi altezza e compreso ogni altro onere e magistero per dare la superficie finita a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE							
	Cat 8 - INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE							
	PIANO TERRA VOLTE IN TUFO							
	A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 1-2-3-4	1,20	36,19			43,43		
		1,20	8,40			10,08		
		1,20	41,65			49,98		
		1,20	4,77			5,72		
		1,20	41,69			50,03		
		1,20	11,81			14,17		
		1,20	42,71			51,25		
	- locale 5-6	1,20	109,24			131,09		
	A RIPORTARE					355,75		933´180,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					355,75		933´180,10
	- locale 7	1,20	29,70			35,64		
	- locale 8	1,20	44,54			53,45		
	- locale 9 - 10	1,20	73,27			87,92		
	- locale 12	1,20	40,78			48,94		
	- locale 13-14	1,20	19,78			23,74		
		1,20	19,21			23,05		
	- locale sottostante terrazzo	1,20	20,28			24,34		
	SOMMANO a corpo					652,83	42,00	27´418,86
	Parziale INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE (Cat 8) euro							200´020,74
	A RIPORTARE							960´598,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							960´598,96
	INFISSI IN LEGNO (Cat 9)							
127 100 AN.025 p/09 - Sop	(An.p/09) PORTONE ESTERNO CON LAVORAZIONE DI TIPO ANTICO IN LEGNO CASTAGNO, ad una o piu' ante e di qualsiasi luce. Costituito da un telaio maestro dello spessore minimo di c ... la D.L.Per luci nette fino mq. 3,00 - [Annotazioni: Maggiorazione del 10% per ferramenta e serramenta di tipo antico] SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 9 - INFISSI IN LEGNO							
	Ingressi sul cortile al Piano Terra	8,00	1,60		2,400	30,72		
	Ingresso uffici al Primo Piano	3,00	1,60		2,400	11,52		
	SOMMANO mq					42,24	1´550,00	65´472,00
128 101 AN.026 06 p/08 - Sop	(An.p/08) PORTONE ESTERNO CON LAVORAZIONE DI TIPO ANTICO IN LEGNO CASTAGNO, ad una o piu' ante e di qualsiasi luce. Costituito da un telaio maestro dello spessore minimo di c ... la D.L.Per luci nette oltre mq. 7,00 - [Annotazioni: Maggiorazione del 20% per ferramenta e serramenta di tipo antico] SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 9 - INFISSI IN LEGNO							
	- portone accesso castello marchesale		3,00		4,200	12,60		
	- portone accesso piano terra sotto corpo scala		2,50		3,000	7,50		
	SOMMANO mq					20,10	1´980,00	39´798,00
129 102 B.18.025.03 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare di castagno ricavati da segati opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su controtelaio, vernic ... complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw)> 0,90 W/m2°K e = 1,50 W/m2°K, apertura a battente o vasistas SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 9 - INFISSI IN LEGNO Per infissi esterni (finestre e porte/finestre) sulle facciate - sono mq 1) PROSPETTO PRINCIPALE - PIANO TERRA							
	- finestre dim (1.15 x 1,40)	4,00	1,80			7,20		
	- PIANO PRIMO							
	- finestre		1,50		1,500	2,25		
	2) PROSPETTO LATERALE SX							
	- PIANO TERRA							
	- finestre		1,25		1,400	1,75		
	- finestre dim. (1.25 x 1.4)	6,00	1,80			10,80		
	- PIANO PRIMO							
	- finestre dim. (1.1 x 1.6)	4,00	1,80			7,20		
	3) PROSPETTO LATERALE DX							
	- PIANO TERRA							
	- finestre dim. (1,15 x 1.4)	6,00	1,80			10,80		
	- PIANO PRIMO							
	- finestre dim (1.1x 1,6)	2,00	1,80			3,60		
	4) PROSPETTO POSTERIORE							
	- PIANO TERRA							
	- finestre dim (0,85 x 0,90)	5,00	1,80			9,00		
	- PIANO PRIMO							
	- finestre bifore	4,00	1,45		2,450	14,21		
	- finestre trifora		1,90		2,700	5,13		
	5) PROSPETTI INTERNO CORTILE							
	A) CORPO CENTRALE							
	- PIANO TERRA							
	- vetrate	2,00	2,10		2,800	11,76		
	- PIANO PRIMO							
	- finestre bifore	2,00	1,45		2,450	7,11		
	B) PROSPETTO LATERALE SX							
	- PIANO PRIMO							
	A RIPORTARE					90,81		1´065´868,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					90,81		1´065´868,96
	- finestre	3,00	1,35		1,800	7,29		
	- finestre		1,30		2,100	2,73		
	C) PROSPETTO LATERALE DX							
	- PIANO TERRA							
	- finestre dim (0,9 x 0,90)		1,80			1,80		
	- PIANO PRIMO							
	- finestre	2,00	1,40		1,900	5,32		
	- finestre		1,50		2,200	3,30		
	SOMMANO mq					111,25	587,48	65´357,15
130 103 B.18.026.01 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare di castagno ricavati da segati opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su controtelaio, vernic ... va della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw)> 0,90 W/m2°K e = 1,50 W/m2°K, e per serramento in legno a telaio fisso SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 9 - INFISSI IN LEGNO							
	2) PROSPETTO LATERALE SX							
	- PIANO TERRA							
	- finestre occhione dim. (1 x 1)		1,80			1,80		
	- finestre dim (0,95 x 1,9)		1,80			1,80		
	3) PROSPETTO LATERALE DX							
	- PIANO PRIMO							
	- finestre occhioni dim. (1 x 1)		1,50			1,50		
	- finestra dim (0,95 x 1,8)		1,80			1,80		
	4) PROSPETTO POSTERIORE							
	- PIANO PRIMO							
	- finestre occhioni dim(1 x 1)	8,00	1,80			14,40		
	SOMMANO mq					21,30	437,47	9´318,11
131 104 AN.027 r/09 - Sop	(An.r/09) TINTEGGIATURA CON MORDENTE, eseguito su opere in legno di qualsiasi genere, (plafoni, piccola orditura di tetto, infissi, ecc.) dato apennello con due passate di vernice, compreso ogni altro onere e magistero occorrente. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 9 - INFISSI IN LEGNO							
	- portone esterno	2,00	42,24			84,48		
	- portone esterno	2,00	20,10			40,20		
	SOMMANO mq					124,68	22,80	2´842,70
132 105 AN.028 p/07 - Sop	(An.p/07) BUSSOLA INTERNA IN LEGNO MASSELLO ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri, fisso od apribile a bilico. Costituita da controtelaio fisso della sezione medi ... di eventuali vetri. IN LEGNO CASTAGNO. [Annotazioni: Maggiorazione del 20% per ferramenta e serramenta di tipo antico] SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 9 - INFISSI IN LEGNO							
	- PIANO TERRA	5,00	0,90		2,300	10,35		
	- PIANO PRIMO	8,00	0,90		2,300	16,56		
	SOMMANO mq					26,91	680,50	18´312,26
133 045 An.006 m/ 04- Sop	(An.m/04) FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO di qualsiasi tipo e spessore, per STAFFE, PIASTRE DI ANCORAGGIO,GRAPPE e simili. Di qualsiasi sagoma compreso il taglio, lo ... saldature, le opere murarie per il fissaggio, la verniciatura con una mano di antiruggine e quanto altro occorrente. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 9 - INFISSI IN LEGNO - PIANO TERRA - realizzazione struttura vetrata a protezione pavimento accittolato locale							
	A RIPORTARE							1´161´699,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´161´699,18
	n. 9				150,000	150,00		
	PIANO PRIMO							
	realizzazione passerella per disabili collegamento locale n. 5 - 6				200,000	200,00		
	- realizzazione struttura interno torri piano terra				200,000	200,00		
	SOMMANO kg					550,00	14,90	8´195,00
134 106 AN.029 l/14 sop	(An.l/14) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI CASTAGNO O ROVERE PER APPOGGIO REALIZZAZIONE PIANO SCORRIMENTO SU PASSERELLA RAMPA PER DISABILI; compreso l'attestatura, il ... a e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. CON TAVOLE DI SPESSORE cm. 4,00. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 9 - INFISSI IN LEGNO PIANO PRIMO							
	realizzazione passerella per disabili collegamento locale n. 5 - 6		7,00			7,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	106,00	742,00
135 104 AN.027 r/09 - Sop	(An.r/09) TINTEGGIATURA CON MORDENTE, eseguito su opere in legno di qualsiasi genere, (plafoni, piccola orditura di tetto, infissi, ecc.) dato apennello con due passate di vernice, compreso ogni altro onere e magistero occorrente. SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 9 - INFISSI IN LEGNO							
	realizzazione passerella per disabili collegamento locale n. 5 - 6	2,00	7,00			14,00		
	SOMMANO mq					14,00	22,80	319,20
136 107 B.20.011.01 - OO.PP	Cristallo di sicurezza stratificato blindato, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 14449, in misure fisse cristallo stratificato blindato 666 composto da tre lastre di cristallo da 6-6-6 mm e da due fogli in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38 per uno spessore totale di 18/19 mm SpCat 6 - COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE Cat 9 - INFISSI IN LEGNO							
	- realizzazione struttura vetrata a protezione pavimento accittolato locale n. 9 Piano Terra		4,00	2,50		10,00		
	- realizzazione struttura vetrata a protezione pavimentazione interno torrePiano Terra	2,00	3,50			7,00		
	SOMMANO mq					17,00	61,12	1´039,04
	Parziale INFISSI IN LEGNO (Cat 9) euro							211´395,46
	Parziale COMPLETAMENTI E FINITURE INTERNE (SpCat 6) euro							696´489,02
	A RIPORTARE							1´171´994,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´171´994,42
	COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO (SpCat 7) **RIVESTIMENTI E PAVIMENTI (Cat 10)**							
137 108 B.04.019.04 - OO.PP	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la ... i a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 10; SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 10 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI							
	Divisori interni		5,70		4,000	22,80		
			6,90		4,000	27,60		
			4,00		4,000	16,00		
		3,00	3,70		4,000	44,40		
		6,00	1,40		4,000	33,60		
	a detrarre	5,00	0,85		2,200	-9,35		
		6,00	0,75		2,200	-9,90		
	Sommano positivi mq					144,40		
	Sommano negativi mq					-19,25		
	SOMMANO mq					125,15	27,17	3´400,33
138 109 B.14.020.01 - OO.PP	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme ... pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 10 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI							
	servizi igienici	6,00	1,40	1,10		9,24		
			1,40	1,20		1,68		
		6,00	0,75	0,10		0,45		
	SOMMANO mq					11,37	50,78	577,37
139 110 B.06.014.03 - OO.PP	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 10 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI							
	servizi igienici	6,00	1,40	1,10		9,24		
			1,40	1,20		1,68		
		6,00	0,75	0,10		0,45		
	SOMMANO mq					11,37	10,91	124,05
140 111 B.06.014.04 - OO.PP	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo per ogni cm in più oltre i 4 cm per massetto a 2 ql. di cemento 325 SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 10 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI							
	- voce precedente per cm. 3	3,00	11,37			34,11		
	SOMMANO mq					34,11	2,02	68,90
141 112 B.14.123.01 - OO.PP	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... ra finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO							
	A RIPORTARE							1´176´165,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´176´165,07
	Cat 10 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI							
	servizi igienici	12,00	1,10		2,400	31,68		
		12,00	1,40		2,400	40,32		
	a detrarre	9,00	0,75		2,200	-14,85		
	Sommano positivi mq					72,00		
	Sommano negativi mq					-14,85		
	SOMMANO mq					57,15	43,78	2´502,03
142 081 AN.018 n/32 - Sop	(An.n/32) PULIZIA ACCURATA DI PAVIMENTO IN COTTO LOCALE mediante il lavaggio con acido muriatico opportunamente diluito, in due passate e lavaggio finale con acqua. Compreso ogni altro onere e magistero relativo.							
	SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO							
	Cat 10 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI							
	- LOCALI PIANO PRIMO							
	- locale n. 9		19,72			19,72		
	- locale n. 10		18,97			18,97		
	- locale n. 12		20,39			20,39		
	- locale n. 13		20,17			20,17		
	- locale n. 14		11,50			11,50		
	SOMMANO mq					90,75	14,00	1´270,50
143 082 AN.019 n/34 sop	(An.n/34) TRATTAMENTO FINALE DI PAVIMENTO IN COTTO LOCALE mediante lavaggio con acido muriatico diluito, due passate a pennello di olio di lino e cera d'api, ESEGUITO A MANO con i ... ro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Secondo le indicazioni della D.L.							
	SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO							
	Cat 10 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI							
	- LOCALI PIANO PRIMO							
	- locale n. 9		19,72			19,72		
	- locale n. 10		18,97			18,97		
	- locale n. 12		20,39			20,39		
	- locale n. 13		20,17			20,17		
	- locale n. 14		11,50			11,50		
	SOMMANO mq					90,75	24,40	2´214,30
	Parziale RIVESTIMENTI E PAVIMENTI (Cat 10) euro							10´157,48
	A RIPORTARE							1´182´151,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´182´151,90
	VESPAI E MASSETTI (Cat 11)							
144 054 B.01.005.01 - OO-PP	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 11 - VESPAI E MASSETTI - CORPO AGGIUNTO P.T. - locale 17 bagni		24,78		0,600	14,87		
	SOMMANO mc					14,87	46,95	698,15
145 055 B.01.016.01 - OO.PP	Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo eseguiti in centri storici. (Percentuale del 15 %) SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 11 - VESPAI E MASSETTI - q.tà voce precedente		698,15			698,15		
	SOMMANO %					698,15	15,00	104,72
146 032 AN.005 An.h/06- Sop	(An.h/06) MASSETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A q.li 3,00 di cemento tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore (medio reso) cm. 6,0 ... regola d'arte. Per l'irrigidimento di solai in legno, in laterocemento o con putrelle, nonché per solette in genere. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 11 - VESPAI E MASSETTI - CORPO AGGIUNTO P.T. - locale 17 bagni		24,78		0,600	14,87		
	SOMMANO mq					14,87	38,00	565,06
147 034 O.01.048.01 - OO.PP	Iniezioni di cemento a composizione binaria (acqua e cemento nelle giuste porzioni) con cemento tipo 425, eseguite a pressione controllata, a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubaz ... a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi per ogni quintale di cemento a secco impiegato. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 11 - VESPAI E MASSETTI - CORPO AGGIUNTO P.T. - iniezione cordoli di fondazione				25,000	25,00		
	SOMMANO ql					25,00	47,04	1´176,00
148 033 O.01.032.01 - OO.PP	Perforazione con attrezzatura a rotopercussione in muratura di pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acc ... i, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. fino a diametri di mm. 35 e fino a cm. 50 di profondità SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 11 - VESPAI E MASSETTI - CORPO AGGIUNTO P.T. - locale 17 bagni		40,00		0,600	24,00		
	SOMMANO m					24,00	23,53	564,72
149 035 B.05.003.01 - OO.PP	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO							
	A RIPORTARE							1´185´260,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´185´260,55
	Cat 11 - VESPAI E MASSETTI - CORPO AGGIUNTO P.T. - cordoli di fondazione	4,00	4,50	0,30	0,500	2,70		
	SOMMANO mc					2,70	117,98	318,55
150 036 B.05.032.03 - OO.PP	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... ficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi rovesce; SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 11 - VESPAI E MASSETTI - CORPO AGGIUNTO P.T. - cordoli di fondazione	4,00	4,50	0,30	0,500	2,70		
	SOMMANO mq					2,70	25,08	67,72
151 037 B.05.038.01 - OO.PP	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 11 - VESPAI E MASSETTI - CORPO AGGIUNTO P.T. - cordoli di fondazione	4,00	4,50	0,30	0,500	2,70		
	feri diam. 16 *(lung.=4*4,5)	6,00	18,00		1,578	170,42		
	feri diam. 8 staffe	90,00	1,60		0,395	56,88		
	- ferri armatura fori perforazioni ancoraggio fondazione	40,00	0,90		1,578	56,81		
	SOMMANO kg					286,81	1,71	490,45
152 038 B.06.004.04 - OO.PP	Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massim ... i cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di altezza 30 - 35 cm. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 11 - VESPAI E MASSETTI - CORPO AGGIUNTO P.T. - locale 17 bagni		24,78			24,78		
	SOMMANO mq					24,78	27,25	675,26
	Parziale VESPAI E MASSETTI (Cat 11) euro							4´660,63
	A RIPORTARE							1´186´812,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´186´812,53
	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI (Cat 10)							
153 109 B.14.020.01 - OO.PP	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme ... pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 10 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI - CORPO AGGIUNTO P.T. - locale 17 bagni		24,78		0,600	14,87		
	SOMMANO mq					14,87	50,78	755,10
154 110 B.06.014.03 - OO.PP	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 10 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI - CORPO AGGIUNTO P.T. - locale 17 bagni		24,78		0,600	14,87		
	SOMMANO mq					14,87	10,91	162,23
155 111 B.06.014.04 - OO.PP	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo per ogni cm in più oltre i 4 cm per massetto a 2 ql. di cemento 325 SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 10 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI - voce precedente per cm. 3	3,00	24,78			74,34		
	SOMMANO mq					74,34	2,02	150,17
156 112 B.14.123.01 - OO.PP	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... ra finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 10 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI - q.tà calcolata					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	43,78	1´313,40
	Parziale RIVESTIMENTI E PAVIMENTI (Cat 10) euro							2´380,90
	A RIPORTARE							1´189´193,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´189´193,43
	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI BAGNI (Cat 12)							
157 081 AN.018 n/32 - Sop	(An.n/32) PULIZIA ACCURATA DI PAVIMENTO IN COTTO LOCALE mediante il lavaggio con acido muriatico opportunamente diluito, in due passate e lavaggio finale con acqua. Compreso ogni altro onere e magistero relativo. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 12 - RIVESTIMENTI E PAVIMENTI BAGNI A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 15		18,50			18,50		
	- locale 16		17,35			17,35		
	- locale 17		22,32			22,32		
	B) LOCALI A PIANO PRIMO							
	- locale n. 9		19,78			19,78		
	- locale n. 10		18,90			18,90		
	- locale n. 11		13,10			13,10		
	- locale n. 12		20,39			20,39		
	- locale n. 13		20,20			20,20		
	- locale n. 14		11,22			11,22		
	- locale n. 15		5,25			5,25		
	SOMMANO mq					167,01	14,00	2´338,14
	Parziale RIVESTIMENTI E PAVIMENTI BAGNI (Cat 12) euro							2´338,14
	A RIPORTARE							1´191´531,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´191´531,57
	FINITURE INTERNE PITTURAZIONI (Cat 13)							
158 082 AN.019 n/34 sop	(An.n/34) TRATTAMENTO FINALE DI PAVIMENTO IN COTTO LOCALE mediante lavaggio con acido muriatico diluito, due passate a pennello di olio di lino e cera d'api, ESEGUITO A MANO con i ... ro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Secondo le indicazioni della D.L. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 13 - FINITURE INTERNE PITTURAZIONI A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 15		18,50			18,50		
	- locale 16		17,35			17,35		
	- locale 17		22,32			22,32		
	B) LOCALI A PIANO PRIMO							
	- locale n. 9		19,78			19,78		
	- locale n. 10		18,90			18,90		
	- locale n. 11		13,10			13,10		
	- locale n. 12		20,39			20,39		
	- locale n. 13		20,20			20,20		
	- locale n. 14		11,22			11,22		
	- locale n. 15		5,25			5,25		
	SOMMANO mq					167,01	24,40	4´075,04
159 094 S.01.037.01 - OO.PP	Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni ... comprensivo di trasporto, approvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 13 - FINITURE INTERNE PITTURAZIONI - PER FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN LOCALI INTERNI VOLTATI A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 15		18,50			18,50		
	- locale 16		17,35			17,35		
	- locale 17		22,32			22,32		
	B) LOCALI A PIANO PRIMO							
	- locale n. 9		19,78			19,78		
	- locale n. 10		18,90			18,90		
	- locale n. 11		13,10			13,10		
	- locale n. 12		20,39			20,39		
	- locale n. 13		20,20			20,20		
	- locale n. 14		11,22			11,22		
	- locale n. 15		5,25			5,25		
	SOMMANO mq/30g					167,01	7,65	1´277,63
160 095 S.01.037.04 - OO.PP	Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni ... di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, l SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 13 - FINITURE INTERNE PITTURAZIONI - PER FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN LOCALI INTERNI VOLTATI A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 15	3,00	18,50			55,50		
	- locale 16	3,00	17,35			52,05		
	- locale 17	3,00	22,32			66,96		
	B) LOCALI A PIANO PRIMO							
	- locale n. 9	3,00	19,78			59,34		
	- locale n. 10	3,00	18,90			56,70		
	- locale n. 11	3,00	13,10			39,30		
	- locale n. 12	3,00	20,39			61,17		
	- locale n. 13	3,00	20,20			60,60		
	A RIPORTARE					451,62		1´196´884,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					451,62		1´196´884,24
	- locale n. 14	3,00	11,22			33,66		
	- locale n. 15	3,00	5,25			15,75		
	SOMMANO mq					501,03	1,61	806,66
161 096 S.01.058.01 - OO.PP	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ... avoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. Valutato a metro quadrato.							
	SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO							
	Cat 13 - FINITURE INTERNE PITTURAZIONI							
	- PER FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN LOCALI INTERNI VOLTATI							
	A) LOCALI A PIANO TERRA							
	- locale 15		18,50			18,50		
	- locale 16		17,35			17,35		
	- locale 17		22,32			22,32		
	B) LOCALI A PIANO PRIMO							
	- locale n. 9		19,78			19,78		
	- locale n. 10		18,90			18,90		
	- locale n. 11		13,10			13,10		
	- locale n. 12		20,39			20,39		
	- locale n. 13		20,20			20,20		
	- locale n. 14		11,22			11,22		
	- locale n. 15		5,25			5,25		
	SOMMANO mq					167,01	17,02	2´842,51
162 113 B.21.004.01 - OO.PP	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ... ativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale							
	SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO							
	Cat 13 - FINITURE INTERNE PITTURAZIONI							
	LOCALI P. T. ZONA UFFICI CORPO AGGIUNTO							
	- locale 15-16							
	- pareti	2,00	9,40		2,000	37,60		
		2,00	3,80		2,600	19,76		
	- volta	1,20	9,40	3,80		42,86		
	LOCALI 1 PIANO ZONA UFFICI CORPO AGGIUNTO							
	- locale 9							
	- pareti	2,00	4,60		2,600	23,92		
		2,00	4,30		2,600	22,36		
	- volta	1,20	4,60	4,30		23,74		
	- locale 10							
	- pareti	2,00	4,60		2,600	23,92		
		2,00	4,10		2,600	21,32		
	- volta	1,20	4,60	4,10		22,63		
	- locale 11							
	- pareti	2,00	4,85		2,600	25,22		
		2,00	2,70		2,600	14,04		
	- volta	1,20	4,85	2,70		15,71		
	- locale 12							
	- pareti	2,00	4,80		2,600	24,96		
		2,00	4,30		2,600	22,36		
	- volta	1,20	4,80	4,30		24,77		
	- locale 13							
	- pareti	2,00	4,95		2,600	25,74		
		2,00	4,10		2,600	21,32		
	- volta	1,20	4,95	4,10		24,35		
	- locale 14							
	- pareti	2,00	3,50		2,600	18,20		
		2,00	3,30		2,600	17,16		
	- volta	1,20	3,50	3,30		13,86		
	- locale 15							
	- pareti	2,00	4,85		2,600	25,22		
	A RIPORTARE					511,02		1´200´533,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					511,02		1´200´533,41
		2,00	1,15		2,600	5,98		
	- volta	1,20	4,85	1,15		6,69		
	- vano scala		30,00			30,00		
	SOMMANO mq					553,69	1,43	791,78
163 114 B.21.004.02 - OO.PP	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ... lla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola raschiatura completa di vecchie pitture SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 13 - FINITURE INTERNE PITTURAZIONI LOCALI P. T. ZONA UFFICI CORPO AGGIUNTO - locale 15-16							
	- pareti	2,00	9,40		2,000	37,60		
		2,00	3,80		2,600	19,76		
	- volta	1,20	9,40	3,80		42,86		
	LOCALI 1 PIANO ZONA UFFICI CORPO AGGIUNTO							
	- locale 9							
	- pareti	2,00	4,60		2,600	23,92		
		2,00	4,30		2,600	22,36		
	- volta	1,20	4,60	4,30		23,74		
	- locale 10							
	- pareti	2,00	4,60		2,600	23,92		
		2,00	4,10		2,600	21,32		
	- volta	1,20	4,60	4,10		22,63		
	- locale 11							
	- pareti	2,00	4,85		2,600	25,22		
		2,00	2,70		2,600	14,04		
	- volta	1,20	4,85	2,70		15,71		
	- locale 12							
	- pareti	2,00	4,80		2,600	24,96		
		2,00	4,30		2,600	22,36		
	- volta	1,20	4,80	4,30		24,77		
	- locale 13							
	- pareti	2,00	4,95		2,600	25,74		
		2,00	4,10		2,600	21,32		
	- volta	1,20	4,95	4,10		24,35		
	- locale 14							
	- pareti	2,00	3,50		2,600	18,20		
		2,00	3,30		2,600	17,16		
	- volta	1,20	3,50	3,30		13,86		
	- locale 15							
	- pareti	2,00	4,85		2,600	25,22		
		2,00	1,15		2,600	5,98		
	- volta	1,20	4,85	1,15		6,69		
	- vano scala		30,00			30,00		
	SOMMANO mq					553,69	2,86	1´583,55
164 115 B.21.003.01 - OO.PP	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 13 - FINITURE INTERNE PITTURAZIONI LOCALI P. T. ZONA UFFICI CORPO AGGIUNTO - locale 15-16							
	- pareti	2,00	9,40		2,000	37,60		
		2,00	3,80		2,600	19,76		
	- volta	1,20	9,40	3,80		42,86		
	LOCALI 1 PIANO ZONA UFFICI CORPO AGGIUNTO							
	- locale 9							
	- pareti	2,00	4,60		2,600	23,92		
		2,00	4,30		2,600	22,36		
	- volta	1,20	4,60	4,30		23,74		
	- locale 10							
	A RIPORTARE					170,24		1´202´908,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					170,24		1´202´908,74
	- pareti	2,00	4,60		2,600	23,92		
		2,00	4,10		2,600	21,32		
	- volta	1,20	4,60	4,10		22,63		
	- locale 11							
	- pareti	2,00	4,85		2,600	25,22		
		2,00	2,70		2,600	14,04		
	- volta	1,20	4,85	2,70		15,71		
	- locale 12							
	- pareti	2,00	4,80		2,600	24,96		
		2,00	4,30		2,600	22,36		
	- volta	1,20	4,80	4,30		24,77		
	- locale 13							
	- pareti	2,00	4,95		2,600	25,74		
		2,00	4,10		2,600	21,32		
	- volta	1,20	4,95	4,10		24,35		
	- locale 14							
	- pareti	2,00	3,50		2,600	18,20		
		2,00	3,30		2,600	17,16		
	- volta	1,20	3,50	3,30		13,86		
	- locale 15							
	- pareti	2,00	4,85		2,600	25,22		
		2,00	1,15		2,600	5,98		
	- volta	1,20	4,85	1,15		6,69		
	- vano scala		30,00			30,00		
	SOMMANO mq					553,69	5,39	2´984,39
165 116 B.21.006.02 - OO.PP	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di silicati di potassio SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 13 - FINITURE INTERNE PITTURAZIONI LOCALI P. T. ZONA UFFICI CORPO AGGIUNTO							
	- locale 15-16							
	- pareti	2,00	9,40		2,000	37,60		
		2,00	3,80		2,600	19,76		
	- volta	1,20	9,40	3,80		42,86		
	LOCALI 1 PIANO ZONA UFFICI CORPO AGGIUNTO							
	- locale 9							
	- pareti	2,00	4,60		2,600	23,92		
		2,00	4,30		2,600	22,36		
	- volta	1,20	4,60	4,30		23,74		
	- locale 10							
	- pareti	2,00	4,60		2,600	23,92		
		2,00	4,10		2,600	21,32		
	- volta	1,20	4,60	4,10		22,63		
	- locale 11							
	- pareti	2,00	4,85		2,600	25,22		
		2,00	2,70		2,600	14,04		
	- volta	1,20	4,85	2,70		15,71		
	- locale 12							
	- pareti	2,00	4,80		2,600	24,96		
		2,00	4,30		2,600	22,36		
	- volta	1,20	4,80	4,30		24,77		
	- locale 13							
	- pareti	2,00	4,95		2,600	25,74		
		2,00	4,10		2,600	21,32		
	- volta	1,20	4,95	4,10		24,35		
	- locale 14							
	- pareti	2,00	3,50		2,600	18,20		
		2,00	3,30		2,600	17,16		
	- volta	1,20	3,50	3,30		13,86		
	- locale 15							
	- pareti	2,00	4,85		2,600	25,22		
		2,00	1,15		2,600	5,98		
	- volta	1,20	4,85	1,15		6,69		
	- vano scala		30,00			30,00		
	SOMMANO mq					553,69	3,56	1´971,14
	A RIPORTARE							1´207´864,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´207´864,27
166 117 B.21.010.02 - OO.PP	Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la prepar ... isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare							
	SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO							
	Cat 13 - FINITURE INTERNE PITTURAZIONI							
	LOCALI P. T. ZONA UFFICI CORPO AGGIUNTO							
	- locale 15-16							
	- pareti	2,00	9,40		2,000	37,60		
		2,00	3,80		2,600	19,76		
	- volta	1,20	9,40	3,80		42,86		
	LOCALI 1 PIANO ZONA UFFICI CORPO AGGIUNTO							
	- locale 9							
	- pareti	2,00	4,60		2,600	23,92		
		2,00	4,30		2,600	22,36		
	- volta	1,20	4,60	4,30		23,74		
	- locale 10							
	- pareti	2,00	4,60		2,600	23,92		
		2,00	4,10		2,600	21,32		
	- volta	1,20	4,60	4,10		22,63		
	- locale 11							
	- pareti	2,00	4,85		2,600	25,22		
		2,00	2,70		2,600	14,04		
	- volta	1,20	4,85	2,70		15,71		
	- locale 12							
	- pareti	2,00	4,80		2,600	24,96		
		2,00	4,30		2,600	22,36		
	- volta	1,20	4,80	4,30		24,77		
	- locale 13							
	- pareti	2,00	4,95		2,600	25,74		
		2,00	4,10		2,600	21,32		
	- volta	1,20	4,95	4,10		24,35		
	- locale 14							
	- pareti	2,00	3,50		2,600	18,20		
		2,00	3,30		2,600	17,16		
	- volta	1,20	3,50	3,30		13,86		
	- locale 15							
	- pareti	2,00	4,85		2,600	25,22		
		2,00	1,15		2,600	5,98		
	- volta	1,20	4,85	1,15		6,69		
	- vano scala		30,00			30,00		
	SOMMANO mq					553,69	12,22	6´766,09
	Parziale FINITURE INTERNE PITTURAZIONI (Cat 13) euro							23´098,79
	A RIPORTARE							1´214´630,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´214´630,36
	OPERE ISOLAMENTO SOTTOTETTO (Cat 14)							
167 118 AN.030 h/19 sop	(An.h/19) CONGLOMERATO CEMENTIZIO LEGGERO COMPOSTO CON ARGILLA ESPANSA (tipo Leka o similare) di granulometria mm. 8/12, mc. 0,400 di sabbia e q.li 2,00 di cemento tipo 325 pe ... o il tiro in alto del materiale e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 14 - OPERE ISOLAMENTO SOTTOTETTO riempimento estradosso volte		130,00		0,400	52,00		
	SOMMANO mc					52,00	241,00	12´532,00
168 032 AN.005 An.h/06- Sop	(An.h/06) MASSETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A q.li 3,00 di cemento tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore (medio reso) cm. 6,0 ... regola d'arte. Per l'irrigidimento di solai in legno, in laterocemento o con putrelle, nonché per solette in genere. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 14 - OPERE ISOLAMENTO SOTTOTETTO - massetto su argilla locale sottotetto		130,00			130,00		
	SOMMANO mq					130,00	38,00	4´940,00
169 110 B.06.014.03 - OO.PP	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 14 - OPERE ISOLAMENTO SOTTOTETTO - massetto locale sottotetto		130,00			130,00		
	SOMMANO mq					130,00	10,91	1´418,30
170 111 B.06.014.04 - OO.PP	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo per ogni cm in più oltre i 4 cm per massetto a 2 ql. di cemento 325 SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 14 - OPERE ISOLAMENTO SOTTOTETTO - voce precedente per cm. 3	3,00	130,00			390,00		
	SOMMANO mq					390,00	2,02	787,80
171 109 B.14.020.01 - OO.PP	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme ... pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 14 - OPERE ISOLAMENTO SOTTOTETTO - locale sottotetto		130,00			130,00		
	SOMMANO mq					130,00	50,78	6´601,40
172 119 B.14.131.01 - OO.PP	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei ... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 14 - OPERE ISOLAMENTO SOTTOTETTO - locale sottotetto		90,00			90,00		
	A RIPORTARE					90,00		1´240´909,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					90,00		1´240´909,86
	SOMMANO m					90,00	14,37	1´293,30
	Parziale OPERE ISOLAMENTO SOTTOTETTO (Cat 14) euro							27´572,80
	A RIPORTARE							1´242´203,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´242´203,16
	RESTAURO INFISSI, INFISSI ESTERNI E BUSSOLE INTERNE (Cat 15)							
173 120 B.02.020.02 - OO.PP	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 15 - RESTAURO INFISSI, INFISSI ESTERNI E BUSSOLE INTERNE							
	- balconi	2,00	0,95		2,150	4,09		
	- balcone		1,15		2,450	2,82		
	- finestra	4,00	1,15		1,660	7,64		
	- balcone		1,30		2,200	2,86		
	- finestra dim. 0,90 x 1.4)		1,80			1,80		
	- finestra dim. (0,5 x .65)		1,50			1,50		
	SOMMANO mq					20,71	12,74	263,85
174 102 B.18.025.03 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare di castagno ricavati da segati opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su controtelaio, vernic ... complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw)> 0,90 W/m2°K e = 1,50 W/m2°K, apertura a battente o vasistas SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 15 - RESTAURO INFISSI, INFISSI ESTERNI E BUSSOLE INTERNE							
	- balconi	2,00	0,95		2,150	4,09		
	- balcone		1,15		2,450	2,82		
	- finestra	4,00	1,15		1,660	7,64		
	- balcone		1,30		2,200	2,86		
	- finestra dim. 0,90 x 1.4)		1,80			1,80		
	- finestra dim. (0,5 x .65)		1,50			1,50		
	SOMMANO mq					20,71	587,48	12´166,71
175 103 B.18.026.01 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare di castagno ricavati da segati opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su controtelaio, vernic ... va della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw)> 0,90 W/m2°K e = 1,50 W/m2°K, e per serramento in legno a telaio fisso SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 15 - RESTAURO INFISSI, INFISSI ESTERNI E BUSSOLE INTERNE							
	- infissi esterne a telaio fisso		4,00			4,00		
	SOMMANO mq					4,00	437,47	1´749,88
176 121 AN.031 NP.031 REST	Restauro di porte interne in legno massello di qualsiasi essenza (porte o finestre) compreso lo smontaggio e la ricollocazione in opera, le eventuali sostituzioni o restau ... sull'intera superficie dell'infisso. previa integrazione delle parti mancanti e riverniciatura con smalto per legno. SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 15 - RESTAURO INFISSI, INFISSI ESTERNI E BUSSOLE INTERNE							
	bussole interne	8,00	1,30		2,300	23,92		
	SOMMANO mq					23,92	369,00	8´826,48
177 122 B.18.014.03 - OO.PP	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/1 ... li vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta							
	A RIPORTARE							1´265´210,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´265´210,08
	cieca liscia rovere naturale SpCat 7 - COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO Cat 15 - RESTAURO INFISSI, INFISSI ESTERNI E BUSSOLE INTERNE - bagni piano terra - bagni piano primo					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	260,77	2´346,93
	Parziale RESTAURO INFISSI, INFISSI ESTERNI E BUSSOLE INTERNE (Cat 15) euro							25´353,85
	Parziale COMPLETAMENTO CORPO AGGIUNTO (SpCat 7) euro							95´562,59
	A RIPORTARE							1´267´557,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´267´557,01
	ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SpCat 9) **IMPIANTI IDRICO SANITARI (Cat 16)**							
178 123 D1.03.004.02 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... e e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per cucina (Lavello e lavastoviglie) SpCat 9 - ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Cat 16 - IMPIANTI IDRICO SANITARI - piano terra - piano primo		8,00 6,00			8,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	179,18	2´508,52
179 124 D1.02.006.01 - OO.PP	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili SpCat 9 - ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Cat 16 - IMPIANTI IDRICO SANITARI - piano terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´466,93	2´466,93
180 125 D1.03.019.01 - OO.PP	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso SpCat 9 - ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Cat 16 - IMPIANTI IDRICO SANITARI - pino terra - pino primo		2,00 2,00			2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	254,43	1´017,72
181 126 D1.03.027.02 - OO.PP	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, p ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori SpCat 9 - ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Cat 16 - IMPIANTI IDRICO SANITARI - piano terra - piano primo		4,00 4,00			4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	303,62	2´428,96
	Parziale IMPIANTI IDRICO SANITARI (Cat 16) euro							8´422,13
	Parziale ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SpCat 9) euro							8´422,13
	A RIPORTARE							1´275´979,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´275´979,14
	SISTEMAZIONE AREA VERDE (SpCat 8) **SISTEMAZIONE AREA A VERDE (Cat 17)**							
182 127 F.01.001.03 - OO.PP	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura di terreno: operazione manuale per quantità superiori a mq. 100 SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - area verde zona prospetto posteriore		650,00		0,150	97,50		
	SOMMANO mc					97,50	26,11	2´545,73
183 128 F.01.002.01 - OO.PP	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 mq SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - area verde zona prospetto posteriore		650,00			650,00		
	SOMMANO mq					650,00	0,40	260,00
184 129 F.01.014.02 - OO.PP	Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manual ... 0g di seme al mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per superfici da 300 a 500 mq SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - tappeto erboso		650,00			650,00		
	SOMMANO mq					650,00	3,32	2´158,00
185 130 F.01.036.02 - OO.PP	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi ... arico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: esemplari fino da 5 m. a 12 m. di altezza; SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - alberi zona posteriore					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	42,05	210,25
186 131 F.01.063.01 - OO.PP	Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo, la ... i smaltimento dei materiali di risulta;. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - siepe		171,00			171,00		
	SOMMANO m					171,00	7,90	1´350,90
187 001 S.01.042.02 - OO.PP	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Oltre m 10,00 fino a m 20,0 SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - paramento muro di contenimento a valle zona verde		80,00		3,000	240,00		
	SOMMANO mq					240,00	23,36	5´606,40
	A RIPORTARE							1´288´110,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´288´110,42
188 005 S.01.001.03 - OO.PP	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie co ... oni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - paramento muro di contenimento a valle zona verde		80,00		2,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	17,60	2´816,00
189 132 C.03.011	Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto, sono inclusi nel prezzo:1) pulitura della superficie da polvere; 2) applicazione dell'adesivo epo ... nte;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - paramento in calcestruzzo muro di contenimento a valle zona verde		80,00		3,000	240,00		
	SOMMANO mq					240,00	19,23	4´615,20
190 133 C.03.012	Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata con polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo ... ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - paramento in calcestruzzo muro di contenimento a valle zona verde		80,00		2,600	208,00		
	SOMMANO mq					208,00	17,15	3´567,20
191 134 B.05.049.01	Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e le forme occorrenti: di altezza fino a cm. 8 SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - su muro valle zona verde		170,00	0,50		85,00		
	SOMMANO mq					85,00	22,66	1´926,10
192 029 B.21.039.02 - OO.PP	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici con impiego di smerigliatrici, spazzole rot ... e molatrici, di superfici in avanzato grado di arruginimento con depositi di corrosione e parti di pittura disancorate. SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - ringhiera esostente		171,00		0,900	153,90		
	SOMMANO mq					153,90	5,12	787,97
193 031 B.21.047.03 - OO.PP	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte scure SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREA VERDE Cat 17 - SISTEMAZIONE AREA A VERDE - ringhiera esistente		171,00		0,900	153,90		
	SOMMANO mq					153,90	11,21	1´725,22
	A RIPORTARE							1´303´548,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´303´548,11
	Parziale SISTEMAZIONE AREA A VERDE (Cat 17) euro							27´568,97
	Parziale SISTEMAZIONE AREA VERDE (SpCat 8) euro							27´568,97
	A RIPORTARE							1´303´548,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´303´548,11
	ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SpCat 9) **IMPIANTO ASCENSORE INTERNO (Cat 18)**							
194 135 105482.a - DEI	Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) ... porto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: a 2 fermate SpCat 9 - ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Cat 18 - IMPIANTO ASCENSORE INTERNO - IMPIANTO ASCENSORE		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27´040,00	27´040,00
195 136 105481.b - DEI	b sovrapprezzoper piattaforme elevatrice per azionamenento elettrico, valutato a corpo SpCat 9 - ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Cat 18 - IMPIANTO ASCENSORE INTERNO - sovrapprezzo per impianto elettrico		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6´300,00	6´300,00
196 137 105481.c - DEI	c sovrapprezzo per manovra universale, valutato a corpo. SpCat 9 - ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Cat 18 - IMPIANTO ASCENSORE INTERNO sovrapprezzo per manovra universale		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6´300,00	6´300,00
197 138 A10.5.01.014 .b - DEI	ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE DEL MACCHINARIO Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica: per vano realizzato con incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza an ... ompreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile: incastellatura esterna SpCat 9 - ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Cat 18 - IMPIANTO ASCENSORE INTERNO - INCASTELLATURA ESTERNA		27040,00			27´040,00		
	SOMMANO %					27´040,00	65,00	17´576,00
198 139 A10.5.01.015 .b - DEI	ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE DEL MACCHINARIO Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica: per realizzazione scavo della fossa, platea di fondazione e relativi muri perimetra ... ta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile: impianto con fossa secondo normativa SpCat 9 - ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Cat 18 - IMPIANTO ASCENSORE INTERNO - REALIZZAZIONE FOSSA		51126,35			51´126,35		
	SOMMANO %					51´126,35	15,00	7´668,95
	Parziale IMPIANTO ASCENSORE INTERNO (Cat 18) euro							64´884,95
	Parziale ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SpCat 9) euro							64´884,95

	A RIPORTARE							1´368´433,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´368´433,06
	IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 10) **IMPIANTO ELETTRICO (Cat 19)**							
199 140 An. 32 NP.01 EL	Fornitura e posa in opera di Quadro Protezione Linea (QPL) Vano Contatore, installato entro apposito vano realizzato sulla muratira perimetrale con portella e serratura, Quadro a t ... perfettamente funzionante. (Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´804,00	5´804,00
200 141 An. 33 NP.02 EL	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale (QEG), tipo armadio MDX a tenuta stagna IP65 con dimensioni modulari 1800x600+250x300mm, completo di portello in cristallo e ... pefettamente funzionante. (Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	22´348,00	22´348,00
201 142 An. 34 NP.03 EL	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico BAR (QEB), tipo centralino incasso da 72 moduli a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pannelli f ... pefettamente funzionante. (Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´316,00	2´316,00
202 143 An. 35 NP.04 EL	Fornitura e posa in opera di Quadro Generale Primo Piano (QGPP), tipo centralino MAS 600x800mm incasso tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pan ... pefettamente funzionante. (Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´489,00	4´489,00
203 144 An. 36 NP.05 EL	Fornitura e posa in opera di Quadro Primo Piano Zona 1 (QPP1), tipo centralino incasso da 72 moduli a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pann ... pefettamente funzionante. (Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´051,00	3´051,00
204 145 An. 37	Fornitura e posa in opera di Quadro Primo Piano Zona 2 (QPP2), tipo centralino incasso da 72 moduli a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pann ... pefettamente funzionante.							
	A RIPORTARE							1´406´441,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´406´441,06
NP.06 EL	(Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´218,00	3´218,00
205 146 An. 38 NP.07 EL	Fornitura e posa in opera di Quadro Piano Terra Zona 1 (QPT1), tipo SDX 515x700mm a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pannelli frontali per ... pefettamente funzionante. (Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´226,00	4´226,00
206 147 An. 39 NP.08 EL	Fornitura e posa in opera di Quadro Piano Terra Zona 2 (QPT2), tipo SDX 515x700mm a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pannelli frontali per ... pefettamente funzionante. (Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´672,00	4´672,00
207 148 An. 40 NP.09 EL	Fornitura e posa in opera di Quadro Piano Terra Zona 3 (QPT3), tipo SDX 515x700mm a tenuta stagna, completo di portello e serratura e con pannelli laterali e pannelli frontali per ... pefettamente funzionante. (Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare Schema di Progetto). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´312,00	4´312,00
208 149 An. 41 NP.10 EL	Fornitura e posa in opera di Pulsante di Sgancio Generale alimentazione elettrica installato entro apposita cassetta a rottura di vetro con led di segnalazione avvenuto Sgancio, co ... compensati in questo prezzo tutti gli oneri di collegamento, cablaggio ed installazione ed ogni altro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	298,00	298,00
209 150 D3.05.018-07 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. - sezione 1x120mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		60,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	16,52	991,20
	A RIPORTARE							1´424´158,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´424´158,26
210 151 D3.05.018- 05 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... à G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. - sezione 1x70mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		20,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00	10,45	209,00
211 152 D3.05.018- 40 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... 6. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. - sezione 3x50+1x25mmq SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	26,57	1´062,80
212 153 D3.05.018- 48 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... tà G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. - Sezione 5x16mmq SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		70,00			70,00		
	SOMMANO ml					70,00	14,41	1´008,70
213 154 D3.05.018- 47 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... tà G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. - Sezione 5x10mmq SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		240,00			240,00		
	SOMMANO ml					240,00	10,40	2´496,00
214 155 D3.05.018- 46 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ità G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. - sezione 5x6mmq SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	6,22	622,00
215 156 D3.05.018- 45 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ità G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde.							
	A RIPORTARE							1´429´556,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´429´556,76
	- sezione 5x4mmq SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	4,19	167,60
216 157 D3.05.018- 24 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ità G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. - sezione 3x6mmq SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		400,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	4,15	1´660,00
217 158 D3.05.018- 23 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ità G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. - sezione 3x4mmq SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		600,00			600,00		
	SOMMANO ml					600,00	3,00	1´800,00
218 159 D3.05.018- 22 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. - sezione 3x2,5mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		500,00			500,00		
	SOMMANO ml					500,00	2,96	1´480,00
219 160 D3.05.019- 27 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolar ... ola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: - sezione 3x1,5mmq SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		300,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	2,89	867,00
220 161 D3.05.019- 28 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolar ... ola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: - sezione 3x2,5mmq SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		50,00			50,00		
	A RIPORTARE					50,00		1´435´531,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50,00		1´435´531,36
	SOMMANO ml					50,00	2,95	147,50
221 162 D3.05.020-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzi ... onduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: - sezione 1x2,5mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		2400,00			2´400,00		
	SOMMANO ml					2´400,00	2,89	6´936,00
222 163 D3.05.020-3 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: - sezione 1x4mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		1800,00			1´800,00		
	SOMMANO ml					1´800,00	2,92	5´256,00
223 164 D3.05.020-4 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: - sezione 1x6mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		840,00			840,00		
	SOMMANO ml					840,00	2,92	2´452,80
224 165 D3.06.001-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: - diam. esterno mm 20 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		800,00			800,00		
	SOMMANO ml					800,00	2,98	2´384,00
225 166 D3.06.001-3 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: - diam. esterno mm 25 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		600,00			600,00		
	SOMMANO ml					600,00	4,18	2´508,00
226 167 D3.06.001-5 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: - diam. esterno mm 40 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		500,00			500,00		
	SOMMANO ml					500,00	5,38	2´690,00
	A RIPORTARE							1´457´905,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´457´905,66
227 168 D3.06.001-6 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: - diam. esterno mm 50 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		400,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	6,42	2´568,00
228 169 D3.06.003-2 OO.PP	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: - diam. esterno mm 20 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	4,11	822,00
229 170 D3.06.003-3 OO.PP	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: - diam. esterno mm 25 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		160,00			160,00		
	SOMMANO ml					160,00	5,01	801,60
230 171 D3.06.003-5 OO.PP	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: - diam. esterno mm 40 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	7,60	760,00
231 172 D3.06.003-6 OO.PP	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: - diam. esterno mm 50 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	8,88	888,00
232 173 D3.06.007-3 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: - Guaina diam. 20 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		160,00			160,00		
	A RIPORTARE					160,00		1´463´745,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					160,00		1´463´745,26
	SOMMANO ml					160,00	5,50	880,00
233 174 D3.06.007-5 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: - Guaina diam. 25 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		60,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	6,58	394,80
234 175 D3.06.007-7 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: - Guaina diam. 40 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	10,63	425,20
235 176 D3.06.008-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già ... rnitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: - Cavidotto diam. 40 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	5,30	530,00
236 177 D3.06.008-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già ... itura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: - Cavidotto diam. 50 m SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		300,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	5,95	1´785,00
237 178 D3.06.008-3 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già ... nitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: - Cavidotto diam. 63 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		400,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	6,91	2´764,00
238 179 D3.06.008-6 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già ... nitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: - Cavidotto diam. 110 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
	A RIPORTARE							1´470´524,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´470´524,26
			200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	10,91	2´182,00
239 180 D3.06.011-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: - mm 92x92x45 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	2,66	159,60
240 181 D3.06.011-3 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: - mm 118x96x70 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	3,05	91,50
241 182 D3.06.011-5 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: - mm 160x130x70 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	5,79	115,80
242 183 D3.06.011-7 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: - mm 294x152x70 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	6,31	126,20
243 184 D3.06.012-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, c ... garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: - mm 100x100x50 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	7,45	298,00
244 185 D3.06.012-3 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, c ... garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: - mm 150x110x70 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
	A RIPORTARE							1´473´497,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´473´497,36
						30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	10,91	327,30
245 186 D3.06.012-5 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, c ... garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: - mm 240x190x90 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	24,43	488,60
246 187 An. 42 NP.11 EL	Fornitura e posa in opera di Pozzetti di cemento vibrato di classe non inferiore a R. 200, per caditoie pluviali e di fogna, compresa la formazione del giunto per l'innesto delle t ... per dare il lavoro finito in gara prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000: b) delle dimensioni cm 60 x 60 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	45,00	225,00
247 188 An. 43 NP.12 EL	Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale secondo norme ISO 1083- UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 con passo d'uomo di 600 mm., ... a con rilievo antisdrucciolo.- Coperchio quadrato con rilievo antisdrucciolo aventi dimensioni esterne: c) 600 x 600 mm SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						5,00		
	SOMMANO ognuno					5,00	115,00	575,00
248 189 D3.07.019 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo ... orebipolare del tipo modulare, presa bipasso, placca di rivestimento in PVC compreso la ed ogni altro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	69,21	1´522,62
249 190 D3.08.004 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due cond ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	53,92	1´401,92
	A RIPORTARE							1´478´037,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´478´037,80
250 191 D3.08.015 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto presa di corrente IP 44 2P 16APunto presa di corrente 2P+T 16 in esecuzione IP44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del ... re compresoil fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	52,18	521,80
251 192 D3.08.016 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pie ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					126,00		
	SOMMANO cadauno					126,00	15,25	1´921,50
252 193 D3.08.017-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Incremento al punto presa per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tub ... lari; le cune. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Punto presa 2x16A + T tubazione PVC SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	8,48	25,44
253 194 D3.08.018-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta ... ta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. - 2P+T 16A SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	131,32	262,64
254 195 D3.08.018-6 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta ... di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. - 3P+N+T 16A SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	166,61	333,22
255 196 An. 44 NP.13 EL	Fornitura e posa in opera di Postazione di Lavoro costituita da 2 Scatole Portapparecchi da 3 e 4 moduli orizzontale da parete ad incasso o a vista dove verranno alloggiate, n° 1 p ... pleto in opera di ogni altro onere e magistero, minuterie e collegamenti elettrici, a Norma e perfettamente funzionante. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					56,00		
	A RIPORTARE					56,00		1´481´102,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,00		1´481´102,40
	SOMMANO ognuno					56,00	69,00	3´864,00
256 197 An. 45 NP.14 EL	Fornitura e posa in opera di Postazione di Lavoro costituita da Scatola Attrezzata Portapparecchi da 12 moduli orizzontale installata a parete a incasso o a vista dove verranno all ... pleto in opera di ogni altro onere e magistero, minuterie e collegamenti elettrici, a Norma e perfettamente funzionante. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					12,00		
	SOMMANO ognuno					12,00	87,00	1´044,00
257 198 D3.07.001 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	43,53	348,24
258 199 D3.07.006 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K del ... di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	18,92	56,76
259 200 D3.07.007 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto luce a rele a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sez ... ipolare del tipo modulare, relè, placca di rivestimento in alluminio anodizzato e compreso ogni altro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	71,26	1´567,72
260 201 D3.07.008 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della se ... placca di rivestimento inalluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					54,00		
	SOMMANO cadauno					54,00	42,23	2´280,42
261 202 D3.07.010 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della ... di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni attro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	A RIPORTARE							1´490´263,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´490´263,54
	Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						76,00		
	SOMMANO cadauno					76,00	18,92	1´437,92
262 203 D3.07.015 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto luce interrotto a soffitto in esecuzione protetta IP44 realizzato, a partire dalla cassetta di ambiente, con tubazione in PVC rigido autoestingue ... ggio delle apparecchiature e quant'altro necessario in materiali ed opere per dare il punto luce completo e funzionante. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	45,42	181,68
263 204 D3.07.016-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pie ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. - Per punto luce interrotto a soffitto SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	10,15	152,25
264 205 D3.07.016-3 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pie ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. - Per punto luce a parete SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						54,00		
	SOMMANO cadauno					54,00	7,62	411,48
265 206 D3.07.016-4 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pie ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. - Per punto luce senza calata SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						76,00		
	SOMMANO cadauno					76,00	8,64	656,64
266 207 D3.07.017-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tuba ... ri; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Punto luce a soffitto tubazione pvc SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	10,15	40,60
267 208 D3.03.007 OO.PP	Formazione di pozzetto di messa a terra realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm comple ... i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per							
	A RIPORTARE							1´493´144,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´493´144,11
	dare l'opera finita. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	169,73	848,65
268 209 D3.03.001 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... uttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	72,56	362,80
269 210 D3.03.002-2 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: - della sezione di 50 mmq SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		80,00			80,00		
	SOMMANO ml					80,00	32,07	2´565,60
270 211 D3.03.005 OO.PP	Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una morsettierain ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore passante da 6-16 mmq e n. 6 conduttori d ... assetta il ripristirno, il montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionante. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	98,15	294,45
271 212 D3.03.006 OO.PP	Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq guaina giallo-verde posto entro tubazione inPVC serie l ... di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato completo di morsetto serrafilo compreso ognialtro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	28,37	1´134,80
272 162 D3.05.020-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzi ... onduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: - sezione 1x2,5mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	2,89	289,00
273 163 D3.05.020-3	Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di							
	A RIPORTARE							1´498´639,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´498´639,41
OO.PP	rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: - sezione 1x4mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	2,92	584,00
274 164 D3.05.020-4 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: - sezione 1x6mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		400,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	2,92	1´168,00
275 213 D3.05.020-5 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: - sezione 1x10mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	2,93	293,00
276 213 D3.05.020-5 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: - sezione 1x10mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		300,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	2,93	879,00
277 214 D3.05.020-8 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: - sezione 1x35mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	3,85	770,00
278 214 D3.05.020-8 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzi ... Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: - sezione 1x35mmq; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	3,85	385,00
279	Fornitura e posa in opera di Centrale di segnalazione automatica di							
	A RIPORTARE							1´502´718,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´502´718,41
215 D3.11.017 OO.PP	incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, a ... 99 moduli per singolo loop; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´478,83	3´478,83
280 216 D3.11.019-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: - per montaggio interno; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	64,32	385,92
281 217 D3.11.021-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: - segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	96,72	96,72
282 218 D3.11.021-9 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: - cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,40	331,20
283 219 D3.11.006-3 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di ... temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: - completo di base di montaggio e relè ausiliario; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	105,34	2´317,48
284 220 D3.11.007-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: - ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	864,08	3´456,32
285 221 D3.11.016-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: - di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplatico, grado di							
	A RIPORTARE							1´512´784,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´512´784,88
	protezione IP 55; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	476,17	476,17
286 222 D3.11.024-3 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato: 1 coppia + T con schermo in nastro di alluminio; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		400,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	2,13	852,00
287 223 D3.11.024-5 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato: - 2 coppie + T con schermo in nastro di alluminio; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	2,02	404,00
288 224 D3.11.024-8 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato: - 4 coppie con schermo in nastro di alluminio; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	2,35	235,00
289 225 D3.12.026 OO.PP	Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo,espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave ... a parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79.2 II° livello. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	607,76	607,76
290 226 D3.12.004-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme: - portata 12 m., angolo di copertura pari a 140° conforme CEI 79.2 II° livello; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					18,00		
	SOMMANO ml					18,00	113,61	2´044,98
291 226	Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di							
	A RIPORTARE							1´517´404,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´517´404,79
D3.12.004-1 OO.PP	supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme: - portata 12 m., angolo di copertura pari a 140° conforme CEI 79.2 II° livello; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO ml					10,00	113,61	1´136,10
292 227 D3.12.028 OO.PP	Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	112,81	112,81
293 228 D3.12.029-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello: - EPROM per impianti ad elevata sicurezza; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	329,16	329,16
294 229 D3.12.034 OO.PP	Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	157,21	157,21
295 230 D3.12.035-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore: - a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI 79.2 II° livello; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,78	105,78
296 231 D3.12.038 OO.PP	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme progra ... nalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	239,77	239,77
297 232 D3.12.040 OO.PP	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3' matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	640,23	13´444,83
	A RIPORTARE							1´532´930,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´532´930,45
298 233 D3.12.041 OO.PP	Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	159,41	318,82
299 234 An. 46 NP.15 EL	Fornitura e posa in opera di Telecamera per esterno tipo DOME Con panoramica a 360° e inclinazione a 90°, la telecamera videosorveglianza 4K visualizza ogni angolo in dettaglio. Lo ... amera può trasmettere dati e alimentazione tramite un solo cavo di rete, offrendo una connessione affidabile e semplice. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	487,00	974,00
300 235 D3.12.045-6 OO.PP	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz: - a colori da 14", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	475,82	951,64
301 236 D3.12.046-3 OO.PP	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici: - selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	437,77	437,77
302 237 D3.12.047-3 OO.PP	Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto: - distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 220 V-50 Hz; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	587,99	587,99
303 238 D3.12.049-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di videoregistratori: - VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´750,96	1´750,96
304 239 D3.12.050-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Cavo rigido antifiamma, per impianti antifurto e antintrusione, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in PVC, conforme CEI 46-5: d) composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25mmq+RG59B/U)							
	A RIPORTARE							1´537´951,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´537´951,63
	SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
			800,00			800,00		
	SOMMANO ml					800,00	3,85	3´080,00
305 240 D3.18.001-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull' ... pugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto: - tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	125,30	1´879,50
306 241 D3.18.002-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali ... 20V-50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto: - tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´187,10	1´187,10
307 242 D3.18.003 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile colle ... tenza, compresa l'attivazione dell'impianto del tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 5. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´233,05	1´233,05
308 243 D3.18.004-4 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: - tipo a parete in ABS con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 80 w; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						44,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	157,72	6´939,68
309 244 D3.18.007-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: - base da tavolo con braccio flessibile per microfono. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
						10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	119,99	1´199,90
310 245 D3.18.007- 10 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni535x572x380 mm; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO							
	A RIPORTARE							1´553´470,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´553´470,86
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	281,82	281,82
311 246 D3.18.007-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: - base da pavimento con asta telescopica per microfono; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	124,58	622,90
312 247 D3.18.007-5 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: - supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					44,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	48,29	2´124,76
313 248 D3.15.004 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Kit video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da incasso e n°1 videocitofoni a colore vi ... enti e/o funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto completo in opera. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ml					1,00	1´588,41	1´588,41
314 249 D3.15.009 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" a colori in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci sc ... gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando da un'uscita del nodo audio/video. Colore bianco SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ml					1,00	538,65	538,65
315 250 D3.16.009 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni, predisposta ... e linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	928,93	928,93
316 251 D3.16.010-18 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni: - modulo di espansione per collegare la centrale alla rete LAN; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	78,90	78,90
	A RIPORTARE							1´559´635,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´559´635,23
317 252 D3.16.010- 19 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni: - modulo di espansione per MODEM; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	150,60	150,60
318 252 D3.16.010- 19 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni: - modulo di espansione per MODEM; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	150,60	150,60
319 252 D3.16.010- 19 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni: - modulo di espansione per MODEM; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	150,60	150,60
320 253 D3.16.010-4 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni: - modulo di espansione 8 interni KEY digitale; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	334,43	334,43
321 254 D3.16.018-6 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Apparecchio telefonico dedicato key digitale predisposto per: - centralino telefonico 3 linee urbane ed 8 interni, non ampliabile;- centralino telefoni ... . - apparecchio con display 9 righe e n. 24 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia, agenda, calendario, rubrica; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	433,97	433,97
322 255 D3.08.019 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, pre ... e,il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	51,55	515,50
	A RIPORTARE							1´561´370,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´561´370,93
323 256 D3.05.014-4 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non prop ... per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: - a 4 coppie+T SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		400,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	4,80	1´920,00
324 257 D3.05.015-5 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto gu ... r dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: - Tipo UTP cat.6 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	5,79	579,00
325 258 D3.08.021 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coas ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	64,02	512,16
326 259 D3.05.013-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per ricezione da satellite progettato per applicazioni nel campo della ricezione di segnali TV provenienti da satelliti geostazionari, d ... ste, compreso l'onere dei collegamenti a morsetticre e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: - cavo SAT 33 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO		360,00			360,00		
	SOMMANO ml					360,00	6,50	2´340,00
327 260 095045/b DEI	Fornitura e posa in opera di Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz: b) a 20 elementi SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ml					1,00	113,40	113,40
328 261 095051/a DEI	Fornitura e posa in opera di Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo: a) diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1´566´835,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		1´566´835,49
	SOMMANO ml					1,00	140,72	140,72
329 262 095053/b DEI	Fornitura e posa in opera di Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia: b) per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ml					1,00	52,21	52,21
330 263 095054/a DEI	Fornitura e posa in opera di Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia: a) passacanale SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ml					1,00	36,43	36,43
331 264 095055 DEI	Fornitura e posa in opera di Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	51,42	102,84
332 265 095056/a DEI	Fornitura e posa in opera di Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia: a) monocanale VHF guadagno 30 db SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	51,64	51,64
333 266 095058/b DEI	Fornitura e posa in opera di Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13: b) max 80 mA, tensione di uscita 24V SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	22,97	22,97
334 267 095057 DEI	Fornitura e posa in opera di Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	69,87	69,87
	A RIPORTARE							1´567´312,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´567´312,17
335 268 095061/c DEI	Fornitura e posa in opera di Antenna parabolica per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per palo, senza illuminatore: c) diametro 120 cm SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	446,35	446,35
336 269 An. 47 NP.16 EL	Fornitura e posa in opera di Illuminatore per Antenna Parabolica, con caratteristiche e dotazione adeguata al tipo di parabola utilizzata, completo di accessori di installazione e ... oneri posa in opera e di collaudo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	287,00	287,00
337 270 095069/b DEI	Fornitura e posa in opera di Amplificatore di linea per impianto satellitari meccanica in pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno: b) guadagno 20 dB SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	38,57	38,57
338 271 095070/c DEI	Fornitura e posa in opera di Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati: c) 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	243,38	243,38
339 272 095071 DEI	Fornitura e posa in opera di Partitore TV/SAT universale (5-2400 MHz), 6 Uscite TV. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	53,90	53,90
340 273 D3.10.015-6 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i t ... otezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Con lampada 8W S.E. 3h IP65 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	252,38	5´552,36
341	Fornitura e posa in opera di Plafoniera di emergenza a bandiera							
	A RIPORTARE							1´573´933,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´573´933,73
274 D3.10.015-8 OO.PP	realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i t ... otezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Con lampada 8W S.A. 3h IP65 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	297,00	4´455,00
342 275 D3.10.020-1 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo e cornice stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguente, diffusore ... a incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 33W; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	163,41	1´143,87
343 276 D3.10.021-2 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Plafoniera a forma tonda con tecnologia LED realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato trasparen ... grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Esecuzione fino a 20W; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	94,44	1´038,84
344 277 An. 48 NP.17 EL	Fornitura e posa in opera di Apparecchio a Sospensione. Rendimento luminoso 100% (DLOR 75%, ULOR 25%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 5018 lm. Distribuzione diretta-indi ... e al 100% in DC. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					18,00		
	SOMMANO ognuno					18,00	254,00	4´572,00
345 278 An. 49 NP.19 EL	Fornitura e posa in opera di Proiettore orientabile di dimensioni minimali per luce di accento integrato al binario. Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%). Flusso luminoso ... tevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					32,00		
	SOMMANO ognuno					32,00	118,00	3´776,00
346 279 An. 50 NP.19 EL	Fornitura e posa in opera di Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Neutral White, ottica Very Wide Flood. Installazione a pav ... 192 mm x 203 mm Sorgenti: Quantità : 1 Nome : LED Temp. Di Colore : 4000K Flusso luminoso : 7750 lm Resa cromatica : 80 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO - illuminazione esterna - illuminazione interna					6,00 36,00		
	A RIPORTARE					42,00		1´588´919,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					42,00		1´588´919,44
	SOMMANO ognuno					42,00	458,00	19´236,00
347 280 An. 51 NP.20 EL	Fornitura e posa in opera di Binario Elettrificato a 1F+N+T da 25A, classe di isolamento I, grado di protezione IP20, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico, sezione rettangolare, larghezza 43mm, altezza 71mm: - Installato a Sospensione a) lunghezza 1.000mm SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					70,00		
	SOMMANO cadauno					70,00	200,72	14´050,40
348 281 D3.07.014 OO.PP	Fornitura e posa in opera di Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K del ... il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	100,20	100,20
349 282 An. 52 NP.21 EL	Fornitura e posa in opera di Lampada di segnalazione fuori-porta per impianto di segnalazione e chiamata, del tipo alim. 24V da 3W colore rosso completa in opera di accessori di cablaggio e installaizone, cassetta fi contenimento ed ogni altro onere e magistero SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	28,45	28,45
350 283 An. 53 NP.22 EL	Fornitura e posa in opera di Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccanic ... ta massima 260 mc/h, prevalenza massima 32 mm H2O, potenza assorbita 90 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					6,00		
	SOMMANO ognuno					6,00	137,76	826,56
351 284 An. 54 NP.23 EL	Fornitura e posa in opera di Elettrovalvola Gas a riarmo manuale da utilizzare in impianti a 12Vc.c., per bloccare l'afflusso del gas in caso di fughe. Viene comandata automaticame ... 'impianto di rivelazione gas, completa in opera di accessori di installazione cablaggio ed ogni altro onere e magistero. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 19 - IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	522,00	522,00
	Parziale IMPIANTO ELETTRICO (Cat 19) euro ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							255´249,99
	A RIPORTARE							1´623´683,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´623´683,05
	IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO (Cat 20)							
352 285 D2.03.012.10 - OO.PP	Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento installata a moduli termici murali in linea con circolatori a basso consumo, dotati di bruciatore premiscelato modulante a gas (cl ... Gruppo termico murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva Europea) da 310,1 kW fino a 350 kW. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - centrale termica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	25´167,80	25´167,80
353 286 D1.06.024.06 OO.PP	Compensatore assiale di dilatazione, fornito e posto in opera, con convogliatore di flusso interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo rest ... arnizioni, provei drauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN125-60mm SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	465,01	465,01
354 287 AN.0055 NPT. 0001	Fornitura e posa in opera di box modulare per alloggiamento modulo termico adatto ad installazione esterna composto da: Struttura in lamiera zincata spessore 15/10 e 30/10 mm porta ... iere in metallo; Il tutto verniciato con polveri epossidiche per esterno RAL 9007 bucciato. Alloggiamento modulo termico SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - sono					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	2´696,00	8´088,00
355 288 A.01.036.01 - OO.PP.	Autogrù per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima di: 15 t. (a caldo) SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - sono					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	99,19	793,52
356 289 AN.0056 NPT. 0002	Fornitura e posa in opera kit per scarico fumi orizzontale e aspirazione aria per modulo tennico murale a condensazione. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - sono					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
357 290 AN.0057 NPT. 0003	Fornitura e posa in opera di Neutralizzatore di scarico condensa per caldaie a condensazione completo di carica di granulato. Per caldaie fino a 600 kW SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - centrale termica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	700,00	700,00
358	Forntura e posa in opera di collettore di mandata o ritorno isolati							
	A RIPORTARE							1´659´317,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´659´317,38
291 AN.0058 NPT. 0004	termicamenti, idonei per l'installazione sotto grupoi termico murale - coibentati SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - centrale termica					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	830,00	2´490,00
359 292 B.18.128.03 OO.PP	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato pe ... reso le operemurarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguentidimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - centrale termica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6´058,69	6´058,69
360 293 D2.03.029.06 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione, verticale, in acciaio, verniciato esternamente antiruggine, marcato CE e collaudato INAIL, con membrana conforme al D.M. n.174 del ... ansione con membrana atossica D.M. 06/04/2004, pressione massima di esercizio 10 bar, della capacità da 18,1 a 25 litri. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - su circuito primario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	152,48	152,48
361 294 D2.02.001.03 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, con corpo in ottone, qualificata e tarata INAIL, conforme alla direttiva PED 97/23/CE, pressione di taratura da 2,25 a ... Valvola di sicurezza a membrana, taratura da 2,25 a 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL diametro 1' x 1'1/4. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - sicurezza INAIL					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	159,23	159,23
362 295 D2.02.007.02 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di manometro, conforme alle norme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta. Manometro conforme alla norme INAIL, quadrante del diametro pari a 80 mm, attacco 3/8 '. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - Su tubazione gas - sicurezza inail					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	39,48	78,96
363 296 D2.02.008.02 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di termomanometro, conforme alle norme INAIL, in opera su tubazione predisposta. Termomanometro diametro 80 mm, Termomanometro diametro 80 mm, attacco radiale 1/2'. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - sicurezza inail su circuito primario su circuito secondario					1,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					7,00	46,01	322,07
364	Fornitura e posa in opera di pozzetto di controllo in ottone, per							
	A RIPORTARE							1´668´578,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´668´578,81
297 D2.02.009.02 - OO.PP	termometro campione, conforme ai requisiti tecnici INAIL. Pozzetto di controllo in ottone, per termometro campione, conforme ai requisiti tecnici INAIL, lunghezza 100 mm. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - sicurezza INAIL					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,37	14,37
365 298 D2.02.005.03 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile, con corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI 304 e attacchi filettati, certificata e tarata INAIL, da 9 ... ettazione del combustibile a flusso avviato, corpo in ottone, attacco filettato F, taratura a 98°C o 110°C, diametro 1'. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - sicurezza INAIL					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	396,04	396,04
366 299 AN.0059 NPT. 0005	Fornitura e posa in opera di n.1 Termostato di blocco, n. 2 pressostato (min e max) a corredo della sicurezza INAIL. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - sicurezza INAIL					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
367 300 D2.01.024.02 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di stabilizzatore di pressione filettata a doppia membrana con filtro incorporato per Gas naturale ,metano e GPL con corpo e calotta di alluminio.Sono esc ... ere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . DN.3/4'- pressione max. a monte 1 bar a valle da da 10 a 25 mmbar. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - su tubazione gas					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,82	67,82
368 301 D1.06.022.01 - OO.PP	Compensatore assiale di dilatazione, fornito e posto in opera, con corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le cont ... uarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN40-38mm SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - su tuabazione gas					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	164,71	164,71
369 302 D2.03.039.06 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre ispezionabili con elementi in acciaio inox AISI 316 L, guarnizioni in EPDM o in NBR, per temperature sino a 130° C, pressione di ... 6, guarnizioni in EPDM o in NBR, dimensioni piastre da 748 - 755 mm x 200 mm (H X L), n.53 piastre, potenzialità 180 kw. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per separazione circuito primario e secondario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´134,64	2´134,64
370 303 D2.03.047.06	Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta efficienza (EEI<0,23) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore b ... 3), attacco a flangiato, corpo in							
	A RIPORTARE							1´671´956,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´671´956,39
- OO.PP	ghisa, interasse 250 mm, attacchi DN 40, portata da 0 a 22 mc/h prevalenza 0,5 - 16 m. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - su circuito secondario					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1´895,78	11´374,68
371 304 D1.06.021.02 - OO.PP	Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di ... fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN50 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - su circuito secondario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	77,66	77,66
372 305 D2.02.032.02 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di defangatore con magnete, con corpo in acciao verniciato con polveri epossidiche, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, c ... ura da 0 a 100°C. Defangatore magnetico per l'eliminazione delle impurità, corpo in acciaio e attacchi flangiati, DN 65. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - ritorno circuito secondario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´018,64	1´018,64
373 306 D2.02.035.01 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di coibentazione per defangatori e/o disaeratori. Coibentazione per defangatori e/o disaeratori. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - q.tà precedente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	58,77	58,77
374 307 D2.02.024.02 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di valvola automatica a galleggiante per lo sfogo d'aria, in ottone, completa di rubinetto automatico. Valvola automatica a galleggiante per lo sfogo d'aria, in ottone, completa di rubinetto automatico,diametro 1/2'. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per assemblaggio centrale termica - per reti distribuzione riscaldamento					6,00 8,00		
	SOMMANO cad					14,00	14,91	208,74
375 308 D2.01.013.05 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiematura la saldatura e il montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN. 40(1'1/2). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - assemblaggio centrale termica					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	37,18	446,16
376 309 D2.01.013.06 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiematura la saldatura e il montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN. 50 (2'). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	A RIPORTARE							1´685´141,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´685´141,04
	Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - assemblaggio centrale termica					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	44,54	534,48
377 310 D1.04.003.07 - OO.PP	Valvola di ritegno a molla in bronzo, fornita e posta in opera, con innesti filettati, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di diametro 2" SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - assemblaggio centrale termica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	38,05	152,20
378 311 D1.04.005.02 - OO.PP	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Saracinesca in bronzo di diametro1/2" SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - intercettazione valvolini di sfogo aria intercettazione e by - pass tubazioni reintegro circuito peimario e secondario - scarico impianti - scarico impianti					10,00 6,00 4,00 6,00		
	SOMMANO cad					26,00	14,01	364,26
379 312 D1.04.005.07 - OO.PP	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Saracinesca in bronzo di diametro 2" SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - intercettazione gas in prossimità modulo termico - intercettazione generale gas					6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	54,84	383,88
380 313 D1.04.005.04 - OO.PP	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Saracinesca in bronzo di diametro 1" SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - intercettazione gas in prossimità modulo termico - intercettazione adduzione idrica - intercettazione valvole di zona					1,00 2,00 15,00		
	SOMMANO cad					18,00	23,97	431,46
381 314 D2.03.028.03 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato a membrana, verticale, in acciaio, verniciato esternamente antiruggine, marcato CE e collaudato INAIL, per impianti di risca ... a 1,5 bar, temperatura massima 99° C, esclusa tubazione. Vaso di espansione a membrana della capacità da 81 a 105 litri. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO su circuito secondario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	202,99	202,99
382 315	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, fornito e posto in opera, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da							
	A RIPORTARE							1´687´210,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´687´210,31
D1.04.018.01 - OO.PP	50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2") Q = 1 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - su tubazione reintegro circuito primario - su tubazione reintegro circuito secondario					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	54,23	108,46
383 316 AN.0060 NPT. 0006	Fornitura e posa in opera di gruppo automatico di caricamento impianti riscaldamento completo di disconnettore, filtro a y manometro e raccorderia per il montaggio. Campo di regolazione 0,2 - 4 bar - PN 10 bar. Diametro 1/2" SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - circuito primario circuito secondario					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	660,00	1´320,00
384 317 A01514058d - DEI	Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel ... to idraulico, dei collegamenti elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 1", portata 3000 l/h, ciclica 215 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - sono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´380,80	1´380,80
385 318 AN.0061 NPT. 0007	Pompa dosatrice elettronica a comando idraulico munita di contenitore portareagenti per il dosaggio proporzionale dei sali minerali naturali, al fine di prevenire la formazione di ... . 174/04 e D.M. 25/2012, alimentazione elettrica V/hz 230/50, Pmax 10 bar. Portata max fino a 3,0 mc/h raccordo 3/4". SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO sono					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´710,00	1´710,00
386 319 D1.01.030.04 - OO.PP	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ... teriale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 1" SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per assemblaggio centrale termica		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	15,32	45,96
387 320 D2.01.003.03 - OO.PP	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1'. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per assemblaggio centrale termica - rete distribuzione riscaldamento					8,00 15,00		
	SOMMANO m					23,00	19,54	449,42
	A RIPORTARE							1´692´224,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´692´224,95
388 321 D2.01.003.06 - OO.PP	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2'. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per assemblaggio centrale termica		6,00			6,00		
	- per rete di distribuzione riscaldamento da centrale termica a utenze interne	3,00	24,00			72,00		
	SOMMANO m					78,00	38,03	2´966,34
389 322 D2.01.003.05 - OO.PP	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1' 1/2. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per rete di distribuzione riscaldamento	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	28,82	1´152,80
390 323 D2.01.003.04 - OO.PP	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1' 1/4. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - rete distribuzione riscaldamento	2,00	13,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	25,05	651,30
391 324 D2.07.005.03 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.34 (1'). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - rete riscaldamento		10,00			10,00		
	- rete adduzione		20,00			20,00		
	SOMMANO m					30,00	4,25	127,50
392 325 D2.07.006.06 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 19, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.60 (2'). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - rete riscaldamento	3,00	48,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	11,19	1´611,36
393 326 D2.07.006.05 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 19, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.48 (1'1/2). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - rete di riscaldamento	3,00	40,00			120,00		
	A RIPORTARE					120,00		1´698´734,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					120,00		1´698´734,25
	SOMMANO m					120,00	9,54	1´144,80
394 327 D2.07.006.04 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 19, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.42 (1'1/4). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - RETE DI RISCALDAMENTO	3,00	26,00			78,00		
	SOMMANO m					78,00	8,50	663,00
395 328 AN.0062 NPT. 0008	Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di rame in barre nudo per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi mecc ... ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli. d. 54xl. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - tubazio ne adduzione gas da misuratore a centrale termica		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	71,80	2´154,00
396 329 D2.01.015.07 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con elevata capacita' di carico. Dado M 8 . DN. 50 (2'). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per staffaggio tubazioni gas - per staffaggio in C.T. - per staffaggio tubazioni a parete					20,00 14,00 8,00		
	SOMMANO cad					42,00	6,49	272,58
397 330 D2.01.015.06 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con elevata capacita' di carico. Dado M 8 . DN. 40 (1'1/2). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per staffaggio tubazioni a parete					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	4,64	111,36
398 331 D2.01.015.04 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con elevata capacita' di carico. Dado M 8 . DN. 25 (1'). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per staffazzio tubazioni in C.T.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,30	43,00
399 332 D2.01.015.08 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con elevata capacita' di carico. Dado M 8 . DN. 65 (2'1/2). SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per staffaggio tubazioni a parete					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	7,60	152,00
400 333	Staffaggio medio in profilati a T o a C per tubazioni nere o zincate verniciati con antiruggine . Staffaggio medio in profilati a T o a C per							
	A RIPORTARE							1´703´274,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´703´274,99
D2.01.042.01 - OO.PP	tubazioni nere o zincate verniciati con antiruggine SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per staffaggio tubazioni ed apparecchiature in C.T. - per staffaggio tubazioni a parete					75,00 45,00		
	SOMMANO a corpo					120,00	8,28	993,60
401 334 A.01.042.01 - OO.PP.	Impianto di saldatura ossiacetilenica in cantiere. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per assemblaggio centrale termica - per reti distribuzione riscaldamento					112,00 80,00		
	SOMMANO ora					192,00	4,22	810,24
402 335 D2.07.001.03 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Lastra termoisolante autoadesiva spessore mm. 6. in polietilene espanso estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: spessore mm. 10. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - coibentazione tubazioni in centrale termica					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	15,24	304,80
403 021 S.01.022.02 - OO.PP	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - Per installazione tubazioni a parete ed opere esterne * (par.ug.=3*20)					80,00		
	SOMMANO cad/gg					80,00	20,53	1´642,40
404 336 D1.03.012.01 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle de ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - scarico di condensa canna fumaria - scarico di condensa modulo termico - scarico filtro acqua - scarico disconnettore gruppi di riempimento - scarico vaschetta condensa - scarico impianti					1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	53,87	430,96
405 337 D2.09.008.01 - OO.PP	Fornitura e posa in opera centralina elettronica per medi impianti da abbinare a impianti termici e condizionamento.Volt 24 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. con 22 punti fisici e 50 punti Lon per medi impianti. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO gestione termoregolazione impianto termico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´415,80	2´415,80
406 338 D2.09.005.02	Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da abbinare a impianti termici.Volt 24 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. da esterno (antigelo) da -15°C a -1°C.							
	A RIPORTARE							1´709´872,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´709´872,79
- OO.PP	SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO -					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	86,33	86,33
407 339 D2.09.002.02 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4' o 1', attuatore elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta con interruttore ausiliario di fine corsa 22 ... . Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona tre vie. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - gestione zone riscaldamento					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	180,08	900,40
408 340 D3.06.008.01 - OO.PP	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 40 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per linea centrale termica - per linea dati					20,00 20,00		
	SOMMANO m					40,00	4,91	196,40
409 341 D3.06.001.04 - OO.PP	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 32 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per linea elettrica centrale termica - per linea segnali termostati/centrale termica - per linea sonda		15,00 20,00 20,00			15,00 20,00 20,00		
	SOMMANO m					55,00	4,21	231,55
410 342 D3.05.009.03 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4 mmq.; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - linea elettrica centrale termica		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	4,31	150,85
411 343 D3.05.009.02 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - linea segnali termostati	3,00	50,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,74	561,00
412 344	Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata							
	A RIPORTARE							1´711´999,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´711´999,32
D3.05.015.03 - OO.PP	sotto guaina in pvc non propagante l' ... er dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: Tipo UTP cat.5E;							
	SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO							
	- LINEE SEGNALI		5,00			5,00		
	- LINEE TERMOSTATI/VALVOLE	5,00	15,00			75,00		
	SOMMANO m					80,00	5,37	429,60
413 345 D3.08.023.01 - OO.PP	Formazione di punto presa di servizio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla cassetta di ambiente, questa esclusa, scatol ... C posta in opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola, il montaggio dei pezzi ed ogni altro onere e magistero.							
	SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO							
	- Alimentazione elettrica modulo termico					1,00		
	- Alimentazione elettrica circolatore					1,00		
	- Alimentazione impianto trattamento acqua					2,00		
	- Alimentazione valvole di zona					5,00		
	- Alimentazione sonda esterna					1,00		
	- Alimentazione organi sicurezza					3,00		
	- Alimentazione scaldabagni elettrici					2,00		
	- Messa a terra					3,00		
	Completo di interruttori, salvamotore e di tutte le apparecchiature necessarie							
	- Alimentazione termostati di zona					8,00		
	SOMMANO cad					26,00	36,34	944,84
414 346 D3.04.009.08 - OO.PP	Interruttore magnetotermico, P.l. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. Tripolare da 10 a 3 2 A							
	SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO							
	- a protezione linea elettrica centrale termica		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,61	73,61
415 347 D3.04.015.07 - OO.PP	Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare da 40 A con Id: 0.5 A							
	SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO							
	- a protezione linea elettrica centrale termica		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,54	73,54
416 348 D3.08.017.01 - OO.PP	Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o rac ... collari; le cune. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa 2x10A + T tubazione PVC							
	SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO							
	- q.tà voce precedente		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9,67	9,67
417 349 AN.0063	Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria m ... dei cavi in entrata e in uscita							
	A RIPORTARE							1´713´530,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´713´530,58
NPT. 0009	sulle. Completo di interruttori, salvamotore e di tutte le apparecchiature necessarie SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per alimentazione impianto termico.		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´420,00	1´420,00
418 350 D2.01.011.04 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale ... sumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.20x2,25. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - piano terra tubazione mandata da collettore a ventilconvettori		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	10,27	6´162,00
419 351 D2.01.011.05 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale ... consumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.26x3. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO tubazione adduzione impianto di riscaldamento piano primo		340,00			340,00		
	SOMMANO m					340,00	15,60	5´304,00
420 322 D2.01.003.05 - OO.PP	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1' 1/2. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - piano terra tubazione mandata da C.T. a collettori - piano primo tubazione mandata da C.T. a collettori	2,00 2,00	70,00 100,00			140,00 200,00		
	SOMMANO m					340,00	28,82	9´798,80
421 352 B.02.019.01 - OO.PP.	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasp ... ti o discarica, misurate al metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - PIANO PRINO CORPO AGGIUNTO - per tubazioni mandata collettori	10,00	90,00			900,00		
	SOMMANO ml/cm					900,00	3,98	3´582,00
422 353 O.01.040.02 - OO.PP	Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, comunque sagomate, di contrasto ai tiranti. Formazione di nicchie eseguite a scalpello su murature in pietrame, o m ... i cemento, nonché la eliminazione e l'allontanamento dei materiali di risulta. per piastre di dimen. di circa mm 600x600 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO -per posa collettori					6,00		
	A RIPORTARE					6,00		1´739´797,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		1´739´797,38
	SOMMANO cad					6,00	119,85	719,10
423 354 A02524113b - DEI	Collettore di distribuzione fluido caldo/freddo, compresa verniciatura con due mani di antiruggine a coprire, valvole d'intercettazione a sfera filettate, staffaggio per l'ancoragg ... o, termometro, rubinetto di scarico, manometro: con tubazioni del Ø nominale di 125 mm: con 6 derivazioni del Ø di 1"1/2 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - piano terra - piano primo					 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	809,45	4´856,70
424 355 D2.09.001.05 - OO.PP	Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e raf ... on programmazione giornaliera e settimanale, composto da cronotermostato e ricevitore ad un canale e funzione antingelo. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - cronotermostato					 6,00		
	SOMMANO cad					6,00	235,30	1´411,80
425 356 A03510107e - DEI	Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura portarte in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in ... , con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 5,25 kW, resa termica 6,70 kW velocità media portata 910 mc/h SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - sono					 23,00		
	SOMMANO cad					23,00	1´057,45	24´321,35
426 357 D2.02.012.03 OO.PP	Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile per radiatori, con regolazione manuale, predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Corpo in ottone e attacchi a ... rcizio 10 bar. Valvola termostatizzabile, con regolazione manuale, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro 3/4'. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO					 23,00		
	SOMMANO cad					23,00	24,57	565,11
427 358 D2.02.017.03 OO.PP	Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 3/4'. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO					 23,00		
	SOMMANO cad					23,00	18,78	431,94
428 359 AN.0064 NPT 0010	Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura portarte in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in ... nstallazione orizzontale e verticale: Resa frigorifera 11,15 kW, resa termica 12,10 kW velocità media portata 2449 mc/h. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	A RIPORTARE							1´772´103,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´772´103,38
	Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO A) PIANO PRIMO - sono					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	1´500,00	13´500,00
429 357 D2.02.012.03 OO.PP	Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile per radiatori, con regolazione manuale, predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Corpo in ottone e attacchi a ... rcizio 10 bar. Valvola termostatizzabile, con regolazione manuale, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro 3/4'. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	24,57	221,13
430 358 D2.02.017.03 OO.PP	Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 3/4'. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	18,78	169,02
431 360 A01521091b - DEI	Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp ... o alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: senza serpentino di integrazione, della capacità di: 270 l SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 20 - IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - per acqua calda sanitaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´368,46	2´368,46
	Parziale IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO (Cat 20) euro							164´678,94
	A RIPORTARE							1´788´361,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´788´361,99
	IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 21)							
432 361 D1.09.006.02	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 3A 13BC SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO estintori portatili piano terra estintori portatili piano primo					6,00 5,00		
	SOMMANO cad					11,00	32,02	352,22
433 362 B.02.035.01	Taglio su superfici piane in conglomerato bituminoso, eseguite con idonea attrezzatura, per la realizzazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO - per posa tubazione anello antincendio		50,00		10,000	500,00		
	SOMMANO ml/cm					500,00	1,01	505,00
434 363 B.01.005.03	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... onali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO - scavo in terreno per posa tubazione anello - scavo in terreno per posa tubazione anello		100,00 50,00	0,50 0,50	0,400 0,300	20,00 7,50		
	SOMMANO mc					27,50	71,65	1´970,38
435 364 B.01.021.02	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ... ne del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con materiale arido; SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO - scavo in terreno per posa tubazione anello - scavo in terreno per posa tubazione anello		100,00 50,00	0,50 0,50	0,400 0,300	20,00 7,50		
	SOMMANO mc					27,50	12,33	339,08
436 365 D2.01.002.09	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie pesante. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali d ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 4'. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO - tubazione antincendio anello esterno interrato		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	88,21	13´231,50
437 366 D2.01.002.05	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie pesante. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali d ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1' 1/2. SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	A RIPORTARE							1´804´760,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´804´760,17
	Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO - tubazioni antincendio salite verticali piano primo	3,00	4,50			13,50		
	SOMMANO m					13,50	31,38	423,63
438 367 B.03.032.02	Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia.Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da min ... foro atto all'introduzione di micropali o tiranti. Escusi i ponteggi e le impalcature occorrenti. Del diametro mm 91/130 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO - fori passanti per ingresso tubazione antincendio	6,00	0,90			5,40		
	SOMMANO m					5,40	22,87	123,50
439 368 B.17.001.02	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm rame spessore 8/10 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO - tubazioni antincendio salite verticali piano primo	3,00	4,50			13,50		
	SOMMANO m					13,50	34,32	463,32
440 369 D1.09.003.02	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenz ae serratura, di dimensioni 565 x ... murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e manichetta da m 20 SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO - piano terra - piano primo					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	175,93	1´055,58
441 370 D1.09.002.05	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interve ... , compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 70 e manichetta da 20 m SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO - idrante etsrno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	251,21	251,21
442 371 B.18.132.02	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO - porte interno percorso esodo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	154,61	309,22
443 372 B.18.132.03	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura SpCat 10 - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 21 - IMPIANTO ANTINCENDIO							
	A RIPORTARE							1´807´386,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´807´386,63
	- porte interno percorso esterno					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	161,34	1´613,40
	Parziale IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 21) euro							20´638,04
	Parziale IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 10) euro							440´566,97
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´809´000,00
	T O T A L E euro							1´809´000,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	PONTEGGI ESTERNI	81´083,89
002	SICUREZZA	9´470,77
003	COMPLETAMENTO COPERTURE E FACCIATE ESTERNE	110´720,97
004	OPERE IN FONDAZIONE	16´048,91
005	RESTAURO CORPO SCALA ESTERNO E TERRAZZO	120´221,07
006	PAVIMENTAZIONE CORTILE	137´959,79
007	MASSETTI E PAVIMENTI	207´225,39
008	INTONACI E TINGEGGIATURE INTERNE	277´868,17
009	INFISSI IN LEGNO	211´395,46
010	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	12´538,38
011	VESPAI E MASSETTI	4´660,63
012	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI BAGNI	2´338,14
013	FINITURE INTERNE PITTURAZIONI	23´098,79
014	OPERE ISOLAMENTO SOTTOTETTO	27´572,80
015	RESTAURO INFISSI, INFISSI ESTERNI E BUSSOLE INTERNE	25´353,85
016	IMPIANTI IDRICO SANITARI	8´422,13
017	SISTEMAZIONE AREA A VERDE	27´568,97
018	IMPIANTO ASCENSORE INTERNO	64´884,95
019	IMPIANTO ELETTRICO	255´249,99
020	IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	164´678,94
021	IMPIANTO ANTINCENDIO	20´638,04
	Totale CATEGORIE euro	1´809´000,00
	PALAZZO SAN GERVASIO, 09/12/2022	
	Il Tecnico	
	LAVORI EURO	1´303´548,08
	IMPIANTI EURO	505´451,92
	Totale LAVORI euro	1´809´000,00
	PREZZIARIO REGIONE BASILICATA EDIZIONE 2022 E ANALISI PREZZI	
	A R I P O R T A R E	