REGIONE BASILICATA

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)



"RESTAURO E RECUPERO DELLA DOMUS FEDERICIANA
(CASTELLO MARCHESALE) DI PALAZZO SAN GERVASIO"

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

RECUPERO e RESTAURO

ELAB. N°:		SCALA:
PA.23	Progetto Esecutivo	1:100

DATA:	TITOLO ELABORATO:	FORMATO:
Dicembre 2022	ANALISI PREZZI	A1

PROGETTAZIONE :

COORDINATORE : Arch. Felicetta DE BONIS
PROGETTISTA : Ing. Gianluca BOCHICCHIO (UTC)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Antonio CLINCO
SUPPORTO RUP ESECUTIVO : Ing. Franco SIGNA

ANALISI N.001

Disinfestazione di area di cantiere con irrorazione di prodotti igienizzanti,il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. ecc.

Prezzo di Applicazione a corpo ***Euro*** ***1 000,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	-	-		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	8,00	238,08		
3	Operaio Comune	h.	26,56	-	-		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*238,08*	23,81
B	Materiali						
1	materiali di consumo igienizzanti	lt	10,00	50,00	500,00		
			-	-	-		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*500,00*	50,00
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		10,000	1,00	10,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*10,00*	1,00
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					44,88	4,49
	(E) Totale per analisi					***792,96***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			118,94	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			91,19	
	Totale Generale					**1 003,10**	
	arrotondamento					- *3,10*	
	Prezzo di Applicazione a corpo				***Euro***	***1 000,00***	

ANALISI N.002

Realizzazione e posa in opera di doccioni in pietra mancanti in pietra locale o similare a quello presente in sito, lavorato la puntillo a grana fine per allontanamento acque meteoriche delle coperture previo smontaggio degli elementi lapidei, la pulizia, la realizzazzione di collegamento con tubazioni in pvc agli elementi di scolo delle copertura, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prezzo di Applicazione a corpo ***Euro*** ***680,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	3,00	96,30		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	3,00	89,28		
3	Operaio Comune	h.	26,56	6,00	159,36		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*344,94*	50,73
B	Materiali						
1	bocco di pietra sagomata cadauno	cad	140,00	1,00	140,00		
2	malta bastarda. Mc	mc	140,00	0,100	14,00		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*154,00*	22,65
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		10,000	1,00	10,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*10,00*	1,47
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					30,54	4,49
	(E) Totale per analisi					***539,48***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			80,92	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			62,04	
	Totale Generale					**682,44**	
	arrotondamento					- *2,44*	
	Prezzo di Applicazione a corpo				***Euro***	***680,00***	

ANALISI N.003

Riconfigurazione,restauro, consolidamento elementi architettonici in pietra locale, delle aperture circolari presenti sul corpo centrale, previo smontaggio degli elementi lapidei, la cernita di quelli eventualmente recuperabili, previa pulizia e rilavorazione a puntillo a grana fine con posa di elementi archietettonici anche di recupero sagomati come aperture esitenti, con relativa integrazione degli elementi lapidei mancanti in pietra locale e similare agli elementi esitenti il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prezzo di Applicazione a corpo ***Euro*** ***1 230,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	7,00	224,70		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	6,00	178,56		
3	Operaio Comune	h.	26,56	7,00	185,92		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*589,18*	47,90
B	Materiali						
1	bocco di pietra sagomata cadauno	cad	50,00	6,00	300,00		
2	malta bastarda. Mc	mc	140,00	0,300	42,00		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*342,00*	27,80
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		5,000	1,00	5,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*5,00*	0,41
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					37,45	3,04
	(E) Totale per analisi					***973,63***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			146,04	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			111,97	
	Totale Generale					**1 231,64**	
	arrotondamento					- *1,64*	
	Prezzo di Applicazione a corpo				***Euro***	***1 230,00***	

ANALISI N.004

Restauro, consolidamento elementi architettonici in pietra locale, degli archiravi , colonne delle aperture quali bifore e trifore, presenti sul corpo centrale, previo smontaggio degli elementi lapidei, la cernita di quelli eventualmente recuperabili, previa pulizia e rilavorazione a puntillo a grana fine con posa di elementi archietettonici anche di recupero sagomati come aperture esitenti, con relativa integrazione degli elementi lapidei mancanti in pietra locale e similare agli elementi esitenti il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prezzo di Applicazione a corpo ***Euro*** ***40 000,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	224,00	7 190,40		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	216,00	6 428,16		
3	Operaio Comune	h.	26,56	440,00	11 686,40		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*25 304,96*	63,26
B	Materiali						
1	bocco di pietra sagomata cadauno	cad	160,00	26,00	4 160,00		
2	malta bastarda. Mc	mc	140,00	4,000	560,00		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*4 720,00*	11,80
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		400,000	1,00	400,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*400,00*	1,00
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					1 217,00	3,04
	(E) Totale per analisi					***31 641,96***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			4 746,29	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			3 638,83	
	Totale Generale					**40 027,08**	
	arrotondamento					- *27,08*	
	Prezzo di Applicazione a corpo				***Euro***	***40 000,00***	

ANALISI 005

(An.h/06) MASSETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A q.li 3,00 di cemento tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore (medio reso) cm. 6,00. Compreso la fornitura e posa in opera di rete di ferro elettrosaldata del diametro mm. 5 e di maglia cm. 15x15 ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per l'irrigidimento di solai in legno, in laterocemento o con putrelle, nonché per solette in genere.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***38,00***

(diconsi Euro quarantatre/50 al metro quadro)

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	-	-		
2	Operaio Qualificato	h.	29,75	0,33	9,82		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,33	8,76		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*18,58*	48,90
B	Materiali						
1	Conglomerato cementizio	mc	129,64	0,07	9,07		
2	rete elettrosaldata	kg	0,81	1,620	1,31		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*10,39*	27,33
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	Elevatore , pompa per calcestruzzo)	h	0,003	146,48	0,44		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*0,44*	1,16
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					1,18	3,10
	(E) Totale per analisi					***30,59***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			4,59	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			3,52	
	Totale Generale					**38,69**	
	arrotondamento					- *0,69*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***38,00***	

ANALISI N.006

(An.m/04) FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO di qualsiasi tipo e spessore, per STAFFE, PIASTRE DI ANCORAGGIO,GRAPPE e simili. Di qualsiasi sagoma compreso il taglio, lo sfrido, le saldature, le opere murarie per il fissaggio, la verniciatura con una mano di antiruggine e quanto altro occorrente.

Prezzo di Applicazione al kilogrammo ***Euro*** ***14,90***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	0,13	4,17		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76		-		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,13	3,45		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*7,63*	51,17
B	Materiali						
1	ferro profilato	kg	3,39	1,01	3,42		
					-		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*3,42*	22,98
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		0,300	1,00	0,30		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*0,30*	2,01
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					0,45	3,05
	(E) Totale per analisi					***11,80***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			1,77	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			1,36	
	Totale Generale					**14,93**	
	arrotondamento					- *0,03*	
	Prezzo di Applicazione al kilogrammo				***Euro***	***14,90***	

ANALISI N.007

Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra calcarea locale, sagomata secondo i particolari di progetto,lavorata a scalpello a punta fine, In opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso gli incastri a muro,la suggellatura dei giunti con malta cementizia dosata a q.li 4,00 di cemento ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori di pavimentazioni o rivestimento di muratura in genere, eseguito secondo le indicazioni della D.L..

Prezzo di Applicazione al Metro quadro ***Euro*** ***202,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	0,40	12,84		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76		-		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,40	10,62		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*23,46*	11,62
B	Materiali						
1	bocco di pietra sagomata cadauno	cad	1,05	120,00	126,00		
2	malta bastarda. Mc	mc	140,00	0,020	2,80		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*128,80*	63,76
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		2,000	1,00	2,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*2,00*	0,99
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					6,17	3,05
	(E) Totale per analisi					***160,43***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			24,07	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			18,45	
	Totale Generale					**202,95**	
	arrotondamento					- *0,95*	
	Prezzo di Applicazione al Metro quadro				***Euro***	***202,00***	

ANALISI N.008

Ripristino di gradinata accesso terrazzo, previo smontaggio delli elementi lapidei, la cernita di quelli eventualmente recuperabili, previa pulizia e rilavorazione a puntillo a grama fine, con rimozione delle pedate in pietra, la pulizia e consolidamento dei voltini sottostanti e la posa con relativa integrazione degli elementi lapidei mancanti in pietra locale e similare agli elementi esitenti il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prezzo di Applicazione a corpo ***Euro*** ***23 000,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	136,00	4 365,60		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	150,00	4 464,00		
3	Operaio Comune	h.	26,56	176,00	4 674,56		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*13 504,16*	58,71
B	Materiali						
1	bocco di pietra sagomata cadauno	cad	150,00	20,00	3 000,00		
2	malta bastarda. Mc	mc	140,00	4,000	560,00		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*3 560,00*	15,48
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		100,000	1,00	100,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*100,00*	0,43
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					1 029,85	4,48
	(E) Totale per analisi					***18 194,01***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			2 729,10	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			2 092,31	
	Totale Generale					**23 015,42**	
	arrotondamento					- *15,42*	
	Prezzo di Applicazione a corpo				***Euro***	***23 000,00***	

ANALISI N.009

Risanamento parapetto esistente in muratura di pietra calcarea mediante la ricostruzione delle parti crollate, la sistemazione dei conci sconnessi, l'integrazione dei pezzi mancanti con elementi lapidei simili agli esitenti, la rabboccatura dei giunti con malta cementizia e sistemazione della copertina superiore il tutto dato in opera secondo le indicazioni della D.L..

Prezzo di Applicazione al metro lineare ***Euro*** ***600,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	3,00	96,30		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	4,00	119,04		
3	Operaio Comune	h.	26,56	6,00	159,36		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*374,70*	62,45
B	Materiali						
1	bocco di pietra sagomata cadauno	cad	70,00	1,00	70,00		
2	malta bastarda. Mc	mc	140,00	0,040	5,60		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*75,60*	12,60
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		6,000	1,00	6,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*6,00*	1,00
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					18,25	3,04
	(E) Totale per analisi					***474,55***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			71,18	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			54,57	
	Totale Generale					**600,31**	
	arrotondamento					- *0,31*	
	Prezzo di Applicazione al metro lineare				***Euro***	***600,00***	

ANALISI N.0010

Compenso per esecuzione di impianto di scarico acque bianche e nere dal cortile interno come da elaborato progettuale mediante le seguenti lavorazioni: scavo per esecuzione di collettori di scarico dal cortile all'esterno del complesso; posa di pozzetti al piede delle pluviali e delle fecali completi di chiusini superiori in ghisa perlitica, pozzetti e caditoie in pietra calcarea; posa all'interno dello scavo dei collettori di scarico in PVC rigido di adeguate sezioni (da 160 a 250 mm); allettamento e rinfianco pozzetti e tubazioni con calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 3.25; rinterro dello scavo e trasporto a rifiuto del materiale eccedente lo scavo.

Prezzo di Applicazione a corpo ***Euro*** ***13 316,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	60,00	1 926,00		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	60,00	1 785,60		
3	Operaio Comune	h.	26,56	120,00	3 187,20		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*6 898,80*	51,81
B	Materiali						
1	tubazioni a stima	cad	400,00	1,00	400,00		
2	malta bastarda. Mc	mc	140,00	1,200	168,00		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*568,00*	4,27
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		2 655,000	1,00	2 655,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*2 655,00*	19,94
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					404,87	3,04
	(E) Totale per analisi					***10 526,67***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			1 579,00	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			1 210,57	
	Totale Generale					**13 316,24**	
	arrotondamento					- *0,24*	
	Prezzo di Applicazione a corpo				***Euro***	***13 316,00***	

ANALISI N.0011

Restauro delle pareti della cisterna presente all'interno del cortile, preventivamente svuotata con sistemazione dei conci murari e ripristino delle pareti interrate, posa di chiusura superiore con elemento in cristallo e illuminazione della cisterna con impianto elettrico realizzato con canaline il il tutto dato in opera secondo le incicazioni della D.L..

Prezzo di Applicazione a corpo ***Euro*** ***30 000,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	172,00	5 521,20		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	172,00	5 118,72		
3	Operaio Comune	h.	26,56	336,00	8 924,16		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*19 564,08*	65,21
B	Materiali						
1	tubazioni a stima	cad	200,00	1,00	200,00		
2	malta bastarda. Mc	mc	140,00	1,000	140,00		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*340,00*	1,13
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		2 900,000	1,00	2 900,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*2 900,00*	9,67
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					912,16	3,04
	(E) Totale per analisi					***23 716,24***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			3 557,44	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			2 727,37	
	Totale Generale					**30 001,05**	
	arrotondamento					- *1,05*	
	Prezzo di Applicazione a corpo				***Euro***	***30 000,00***	

ANALISI 012

(An.n/22) PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO CON CIOTTOLI DI FIUME di spesssore fino a cm. 10, a scelta della D.L.; in opera con malta cementizia a q.li 4,00 di cemento. Compreso la preparazione del sottofondo in cls R 150 ed il beverone di malta cementizia finale compreso la pistonatura, la formazione di guide per le eventuali riquadrature, eseguite sia con ciottoli che con listelli in cotto, il preventivo lavaggio degli stessi e la pulitura finale.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***195,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	-	-		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	1,45	43,15		
3	Operaio Comune	h.	26,56	2,90	77,02		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*120,18*	61,63
B	Materiali						
1	pietrame di fiume	mc	0,13	42,00	5,46		
2	Malta cementizia a q.li 4,0 a lenta presa	mc	191,00	0,080	15,28		
					-		
	(B) Totale Materiali					*20,74*	10,64
C	nolo attrezzatura a stima		5,0	1,00	5,00		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*5,00*	2,56
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					8,75	4,49
	(E) Totale per analisi					***154,67***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			23,20	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			17,79	
	Totale Generale					**195,66**	
	arrotondamento					- *0,66*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***195,00***	

ANALISI N.0013

Fornitura e posa in opera di zanella in pietra calcarea locale, sagomata secondo i particolari di progetto,lavorata a scalpello a punta fine, posta a perimetro del cortile interno; compreso la malta di allettamento ed ogni onere e magistero per la posa e la formazione di pendenze.

Prezzo di Applicazione al Metro quadro ***Euro*** ***190,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	0,45	14,45		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76		-		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,45	11,95		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*26,40*	13,89
B	Materiali						
1	bocco di pietra sagomata cadauno	cad	1,05	100,00	105,00		
2	malta bastarda. Mc	mc	140,00	0,080	11,20		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*116,20*	61,16
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		2,000	1,00	2,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*2,00*	1,05
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					5,78	3,04
	(E) Totale per analisi					***150,38***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			22,56	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			17,29	
	Totale Generale					**190,23**	
	arrotondamento					- *0,23*	
	Prezzo di Applicazione al Metro quadro				***Euro***	***190,00***	

ANALISI 0014

Intonaco di finitura del tipo tonachino frattazzato preconfezionato con polvere tuso e grassello di calce e cemento bianco, da posare su presistente intonaco grezzo, su superfici piane, curve o comunque inclinate, dello spessore medio di mm. 6, incluso nel prezzo i maagiori oneri per la formazione di piccoli tratti o in presenza di travi e solai di piano realizzati in legno, il tutto eseguito aperfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. compreso ogni altro onere e magistero occorrente.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***46,50***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	0,10	3,21		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	0,10	2,98		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,10	2,66		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*8,84*	19,01
B	Materiali						
1	Malta bastarda (grassello - cemento)	mc	131,60	0,08	10,53		
2	Resina silossanica aggrappante	kg	30,00	0,500	15,00		
					-		
	(B) Totale Materiali					*25,53*	54,90
C	Mezzi d'opera e Trasporti						
1	noli attrezzature a stima	€.	1,00	1,000	1,00		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*1,00*	2,15
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					1,41	3,04
	(E) Totale per analisi					***36,78***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			5,52	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			4,23	
	Totale Generale					**46,53**	
	arrotondamento					- *0,03*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***46,50***	

ANALISI 015

RESTAURO DI PARAMENTO MURARIO A VISTA; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei conci smossi, la pulizia ed il lavaggio delle superfici da trattare. Compreso inoltre la malta cementizia di allettamento, la stilatura o la rabboccatura (a filo raso) dei conci dello stesso tipo al fine diottenere il medesimo aspetto cromatico di quello originale e quanto altro occorrente per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadro di paramento trattato.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***205,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	2,00	64,20		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	1,00	29,76		
3	Operaio Comune	h.	26,56	1,00	26,56		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*120,52*	58,79
B	Materiali						
1	Malta bastarda (grassello - cemento)	mc	160,00	0,10	16,00		
2	Resina silossanica aggrappante	kg	26,00	0,500	13,00		
					-		
	(B) Totale Materiali					*29,00*	14,15
C	Mezzi d'opera e Trasporti						
1	noli attrezzature a stima	€.	6,50	1,000	6,50		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*6,50*	3,17
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					6,24	3,04
	(E) Totale per analisi					***162,26***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			24,34	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			18,66	
	Totale Generale					**205,26**	
	arrotondamento					- *0,26*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***205,00***	

ANALISI N.0016

Fornitura e posa in opera di scala metallica come da progetto esecutivo; completa di piastre di aggancio in fondazione e in elevazione, profili scatolari di struttura, lamiera lavorata, e gradini, balaustra di sicurezza;compreso la zincatura degli elementi metallici, la posa di pedate in legno massello tipo castagno o rovere ed ogni altro onere e magistero.

Prezzo di Applicazione a corpo ***Euro*** ***15 110,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	48,00	1 540,80		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	48,00	1 428,48		
3	Operaio Comune	h.	26,56	80,00	2 124,80		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*5 094,08*	33,71
B	Materiali						
1	ferro profilato	kg	3,39	1 030,00	3 491,70		
2	legno castagno o rovere	mc	1 400,00	2,000	2 800,00		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*6 291,70*	41,64
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	materiali di consumo a stima		100,000	1,00	100,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*100,00*	0,66
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					459,43	3,04
	(E) Totale per analisi					***11 945,21***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			1 791,78	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			1 373,70	
	Totale Generale					**15 110,69**	
	arrotondamento					- *0,69*	
	Prezzo di Applicazione a corpo				***Euro***	***15 110,00***	

ANALISI 017

(An. n/30) Fornitura e posa in opera di BATTISCOPA IN MARMO GIA' LUCIDATO (tipo Bianco Statuario, giallo Siena, verde alpi ecc.), di altezza da cm. 15 a cm. 20, dello spessore cm. 2, smussato a becco di civetta nella parte superiore a vista e secondo le indicazioni della D.L.. In opera con malta cementizie, compresi i tagli, lo sfrido, la stuccatura dei giunti, la pulitura, il raccordo con l'intonaco ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***68,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	0,27	8,67		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	-	-		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,27	7,17		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*15,84*	23,29
B	Materiali						
1	marmo lucidato	mq	170,00	0,20	34,00		
2	malta di cemento a lenta presa	mc	120,00	0,002	0,24		
3	cemento bianco	q.le	22,00	0,010	0,22		
					-		
	(B) Totale Materiali					*34,46*	50,68
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	nolo attrezzatura a stima		1,50	1,00	1,50		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*1,50*	2,21
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					2,07	3,05
	(E) Totale per analisi					***53,87***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			8,08	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			6,20	
	Totale Generale					**68,15**	
	arrotondamento					- *0,15*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***68,00***	

ANALISI 0018

(An.n/32) PULIZIA ACCURATA DI PAVIMENTO IN COTTO LOCALE mediante il lavaggio con acido muriatico opportunamente diluito, in due passate e lavaggio finale con acqua. Compreso ogni altro onere e magistero relativo.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***14,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	-	-		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	0,15	4,46		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,15	3,98		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*8,45*	60,34
B	Materiali						
1	materiali di consumo a stima		2,00	1,00	2,00		
					-		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*2,00*	14,29
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
		h			-		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					-	0,00
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					0,63	4,48
	(E) Totale per analisi					***11,07***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			1,66	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			1,27	
	Totale Generale					**14,01**	
	arrotondamento					- *0,01*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***14,00***	

ANALISI 0019

(An.n/34) TRATTAMENTO FINALE DI PAVIMENTO IN COTTO LOCALE mediante lavaggio con acido muriatico diluito, due passate a pennello di olio di lino e cera d'api, ESEGUITO A MANO con idonea attrezzatura, compreso la fornitura dei materiali ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Secondo le indicazioni della D.L.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***24,40***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	-	-		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	0,25	7,44		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,25	6,64		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*14,08*	57,70
B	Materiali						
1	materiali di consumo a stima		2,50	1,00	2,50		
					-		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*2,50*	10,24
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	nolo attrezzatura a stima		2,00	1,00	2,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*2,00*	8,20
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					0,74	3,05
	(E) Totale per analisi					***19,32***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			2,90	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			2,22	
	Totale Generale					**24,44**	
	arrotondamento					- *0,04*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***24,40***	

ANALISI 0020

(An. n/20) COCCIO PESTO per pavimento, superfici piane, curve o comunque inclinate, a qualsiasi altezza e dello spessore minimo cm. 8,00. Eseguito su predisposte superfici, ben fratazzato o lisciato; ottenuto con calcestruzzo a q.li 3,00 di cemento integrato con inerti frantumati di cotto e vetro opportunamente grigliati e lavati, polvere di marmo, di cotto e cemento bianco nelle giuste proporzioni, secondo le indicazioni della D.L. e previo campionatura. Compreso l'arrtotatura ad opera ultimata e stagionata, eseguita con mezzo meccanico e/o a mano nelle parti verticali; compreso la stuccatura con boiacca colorata e collanti, il consumo del materiale occorrente, la pulizia finale e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***135,70***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	1,18	37,88		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	-	-		
3	Operaio Comune	h.	26,56	1,18	31,34		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*69,22*	51,01
B	Materiali						
1	sabbia di pozzolana	mc	42,37	0,05	2,12		
2	cemento bianco	q.l	24,21	0,100	2,42		
3	cemento tipo 325	q.le	14,24	0,400	5,70		
3	calce idrata	q,le	10,14	0,10	1,01		
	(B) Totale Materiali					*11,25*	8,29
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
	betoniera o molazza	h	75,82	0,10	7,58		
	lucidatrice per pavimenti	h	24,04	0,300	7,21		
	oneri per inerti frantumati, stucco colla, ec.		6,00	1,000	6,00		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*20,79*	15,32
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					6,08	4,48
	(E) Totale per analisi					***107,34***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			16,10	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			12,34	
	Totale Generale					**135,78**	
	arrotondamento					- *0,08*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***135,70***	

ANALISI 0021

(An. n/21) SGROSSATURA DI PAVIMENTO IN BATTUTO DI COCCIO PESTO, eseguito con mezzo meccanico (levigratrice) nelle parti accessibili ed a mano negli angoli e parti verticali; compreso l'integrazione delle parti rovinate e/o mancanti, la stuccatura con materiali simili e collanti, il consumo del materiale occorrente ed ogni altro onere ed accessorio occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***41,65***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	0,30	9,63		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	-	-		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,20	5,31		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*14,94*	35,88
B	Materiali						
1	materiali di consumo a stima		6,50	1,00	6,50		
					-		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*6,50*	15,61
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
	lucidatrice per pavimenti	h	24,04	0,40	9,62		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*9,62*	23,09
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					1,86	4,47
	(E) Totale per analisi					***32,92***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			4,94	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			3,79	
	Totale Generale					**41,65**	
	arrotondamento					-	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***41,65***	

ANALISI 0022

(An.n/28) LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTO GIA' SGROSSATO, eseguita con mezzo meccanico; compreso la stuccatura con mastice a marmo, il consumo dei materiali occorrenti ed ogni altro onere e magistero relativo.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***40,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10		-		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	0,30	8,93		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,10	2,66		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*11,58*	28,96
B	Materiali						
1	materiali di consumo a stima		6,50	1,00	6,50		
					-		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*6,50*	16,25
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
	lucidatrice per pavimenti	h	40,00	0,30	12,00		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*12,00*	30,00
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					1,81	4,51
	(E) Totale per analisi					***31,89***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			4,78	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			3,67	
	Totale Generale					**40,34**	
	arrotondamento					- *0,34*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***40,00***	

ANALISI 0023

(An.o/01) RINCOCCIATURA DI PARETI DI MURATURE di qualsiasi genere, con scaglie di laterizio e malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento, dello spessore fino a cm. 5,00; per APPIOMBATURE ED INGROSSATURE DI VECCHIE MURATURE. Eseguita su pareti interne ed esterne, a qualsiasi altezza, anche a strati successivi, compreso ogni altro onere e magistero occorrente.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***37,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	-	-		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	0,36	10,71		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,36	9,56		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*20,28*	54,79
B	Materiali						
1	Malta bastarda	mc	131,60	0,05	6,58		
					-		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*6,58*	17,78
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	attrezzatura a stima		1,50	1,00	1,50		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*1,50*	4,05
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					1,13	3,07
	(E) Totale per analisi					***29,49***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			4,42	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			3,39	
	Totale Generale					**37,30**	
	arrotondamento					- *0,30*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***37,00***	

ANALISI 0024

RASCHIATURA, STUCCATURA E SCIALBATURA di vecchi paramenti murari un tufo, eseguite a qualsiasi altezza e compreso ogni altro onere e magistero per dare la superficie finita a perfetta regola d'arte.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***42,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	0,15	4,82		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	0,15	4,46		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,15	3,98		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*13,26*	31,58
B	Materiali						
1	grassello di calce e tufina	mc	160,00	0,05	8,00		
2	tinteggiature in latte di calce	st	5,00	1,000	5,00		
2	resine fissative	st	5,50	1,000	5,50		
					-		
	(B) Totale Materiali					*18,50*	44,05
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
	attrezzi vari a stima		0,50	1,00	0,50		
					-		
					-		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*0,50*	1,19
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					1,29	3,07
	(E) Totale per analisi					***33,55***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			5,03	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			3,86	
	Totale Generale					**42,45**	
	arrotondamento					- *0,45*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***42,00***	

ANALISI 0025

(An.p/09) PORTONE ESTERNO CON LAVORAZIONE DI TIPO ANTICO IN LEGNO CASTAGNO, ad una o piu' ante e di qualsiasi luce. Costituito da un telaio maestro dello spessore minimo di cm. 10 fissato sulla muratura con robusti arpioni, a parete mobile strutturata con telaio dello spessore minimo cm. 9 e collegate con fasce intermedie in modo da ottenere le pannellature. Il tutto compreso le ferramenta e le serramenta d'uso di tipo antico prodotte artigianalmente, la impregnatura con mordenti, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il tutto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni della D.L.Per luci nette fino mq. 3,00.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***1 550,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	8,00	25,76		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	3,00	89,28		
3	Operaio Comune	h.	26,56	12,00	318,72		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*433,76*	27,98
B	Materiali						
1	Legname castagno di 1° scelta	mc	1 400,00	0,08	112,00		
1	Legname castagno in tavole di 1° scelta	mc	1 200,00	0,06	72,00		
2	Materiali di consumo a stima		40,00	1,000	40,00		
3	Ferramenta a stima		200,00	1,00	200,00		
	(B) Totale Materiali					*424,00*	27,35
C	Macchina combinata (falegnameria)	h	50	6,00	300,00		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*300,00*	19,35
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					69,47	4,48
	(E) Totale per analisi					***1 227,23***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			184,08	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			141,13	
	Totale Generale					**1 552,44**	
	arrotondamento					- *2,44*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***1 550,00***	

ANALISI 0026

(An.p/08) PORTONE ESTERNO CON LAVORAZIONE DI TIPO ANTICO IN LEGNO CASTAGNO, ad una o piu' ante e di qualsiasi luce. Costituito da un telaio maestro dello spessore minimo di cm. 10 fissato sulla muratura con robusti arpioni, a parete mobile strutturata con telaio dello spessore minimo cm. 9 e collegate con fasce intermedie in modo da ottenere le pannellature. Il tutto compreso le ferramenta e le serramenta d'uso di tipo antico prodotte artigianalmente, la impregnatura con mordenti, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il tutto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni della D.L.Per luci nette fino mq. 7,00.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***1 980,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	13,00	25,76		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	6,00	178,56		
3	Operaio Comune	h.	26,56	16,00	424,96		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*629,28*	31,78
B	Materiali						
1	Legname castagno in tavole di 1° scelta	mc	1 400,00	0,06	84,00		
2	Materiali di consumo a stima		15,00	1,000	15,00		
3	Ferramenta a stima		150,00	1,00	150,00		
	(B) Totale Materiali					*249,00*	12,58
C	Macchina combinata (falegnameria)	h	50	12,00	600,00		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*600,00*	30,30
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					88,70	4,48
	(E) Totale per analisi					***1 566,98***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			235,05	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			180,20	
	Totale Generale					**1 982,23**	
	arrotondamento					- *2,23*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***1 980,00***	

ANALISI 0027

(An.r/09) TINTEGGIATURA CON MORDENTE, eseguito su opere in legno di qualsiasi genere, (plafoni, piccola orditura di tetto, infissi, ecc.) dato apennello con due passate di vernice, compreso ogni altro onere e magistero occorrente.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***22,80***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	-	-		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	0,27	8,04		
3	Operaio Comune	h.	26,56	-	-		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*8,04*	35,24
B	Materiali						
1	Vernice mordente	l.	40,00	0,20	8,00		
					-		
					-		
	(B) Totale Materiali					*8,00*	35,08
C	nolo attrezzatura a stima		1,0	1,00	1,00		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*1,00*	4,39
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					1,02	4,48
	(E) Totale per analisi					***18,06***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			2,71	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			2,08	
	Totale Generale					**22,84**	
	arrotondamento					- *0,04*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***22,80***	

ANALISI 0028

(An.p/07) BUSSOLA INTERNA IN LEGNO MASSELLO ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri, fisso od apribile a bilico. Costituita da controtelaio fisso della sezione media cm. 9,00 x 4,50, battenti a due o piu' riquadri (anche a vetri) con listoni di sezione cm. 8,00 x 4,50 armati a telaio e scorniciati su ambo le facce, pannelli dello spessore minimo cm. 25 scorniciati e bugnati ovvero predisposizione dei listoni con canaletti per i vetri e faccia inferiore dei battenti a massello di altezza cm. 15-20. In opera completa di ferramenta in ferro di tipo antico o di ottone pesante, secondo i particolari e le disposizioni fornitedalla D.L.. Compreso mostre, incastro e succieli fino a cm. 15 di spessore, eventuali listelli sagomati coprifilo, otto robuste zanche a muro per telaio fisso, tutte le opere murarie occorrenti, le opere provvisionali, due mani di mordente ed ogni altro onere e magistero. Escluso la verniciatura finale e la fornitura di eventuali vetri.
IN LEGNO CASTAGNO.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***680,50***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	3,60	115,56		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	0,80	23,81		
3	Operaio Comune	h.	26,56	3,50	92,96		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*232,33*	34,14
B	Materiali						
1	Legname castagno in tavole di 1° scelta	mc	1 400,00	0,05	70,00		
2	Materiali di consumo a stima		20,00	1,000	20,00		
3	Ferramenta a stima		45,00	1,00	45,00		
	(B) Totale Materiali					*135,00*	19,84
C	Macchina combinata (falegnameria)	h	50	3,00	150,00		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*150,00*	22,04
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					20,69	3,04
	(E) Totale per analisi					***538,02***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			80,70	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			61,87	
	Totale Generale					**680,60**	
	arrotondamento					- *0,10*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***680,50***	

ANALISI 0029

(An.I/14) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI CASTAGNO O ROVERE PER APPOGGIO REALIZZAZIONE PIANO SCORRIMENTO SU PASSERELLA RAMPA PER DISABILI; compreso l'attestatura, il tiro in alto del materiale, la chiodatura e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
CON TAVOLE DI SPESSORE cm. 4,00.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***106,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	0,20	6,42		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	-	-		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,30	7,97		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*14,39*	13,57
B	Materiali						
1	Legname castagno in tavole di 1° scelta	mc	1 400,00	0,04	58,80		
2	Materiali di consumo a stima		2,00	1,000	2,00		
3	Ferramenta a stima		1,00	1,00	1,00		
	(B) Totale Materiali					*61,80*	58,30
C	Macchina combinata (falegnameria)	h	50	0,10	5,00		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*5,00*	4,72
D	Oneri Vari sicurezza 4% su (A + B + C)					3,25	3,06
	(E) Totale per analisi					***84,44***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			12,67	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			9,71	
	Totale Generale					**106,81**	
	arrotondamento					- *0,81*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***106,00***	

ANALISI 0030

(An.h/19) CONGLOMERATO CEMENTIZIO LEGGERO COMPOSTO CON ARGILLA ESPANSA (tipo Leka o similare) di granulometria mm. 8/12, mc. 0,400 di sabbia e q.li 2,00 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto. Dato in opera a qualsiasi altezza per coibentazione di terrazze e di tetti piani od inclinati, per rinfianchi e per ringrossi di volte in muratura, per colmatura di lamiera gregata e simili. Compreso il tiro in alto del materiale e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prezzo di Applicazione al metro cubo ***Euro*** ***241,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10		-		
2	Operaio Qualificato	h.	29,75	0,40	11,90		
3	Operaio Comune	h.	26,56	0,40	10,62		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*22,52*	9,35
B	Materiali						
1	sabbia di fiume	mc	42,00	0,30	12,60		
2	cemento tipo 325	q.le	14,24	2,100	29,90		
3	argilla espansa	mc	110,00	0,800	88,00		
					-		
	(B) Totale Materiali					*130,50*	54,15
C	*Attrezzatura mezzi d'opera e trasporti*						
1	Elevatore , pompa per calcestruzzo)	h	146,480	0,05	7,32		
2	betoniera o molazza	h	50,00	0,200	10,00		
3	nolo attrezzatura a stima		10,00	1,000	10,00		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*27,32*	11,34
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					10,82	4,49
	(E) Totale per analisi					***191,17***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			28,68	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			21,98	
	Totale Generale					**241,83**	
	arrotondamento					- *0,83*	
	Prezzo di Applicazione al metro cubo				***Euro***	***241,00***	

ANALISI 0031

Restauro di porte interne in legno massello di qualsiasi essenza (porte o finestre) compreso lo smontaggio e la ricollocazione in opera, le eventuali sostituzioni o restauri di parti mancanti o deteriorate, la revisione delle ferramenta e serramenta, nonche' ogni altro onere e magistero occorrente. Da pagarsi sull'intera superficie dell'infisso. previa integrazione delle parti mancanti e riverniciatura con smalto per legno.

Prezzo di Applicazione al metro quadro ***Euro*** ***369,00***

	Descrizione elementi costituenti l'Analisi	U. M.	Costo unitario	Q.tà	Importi Parziali	Totali	Incid. %
A	Manod'opera:						
1	Operaio Specializzato	h.	32,10	2,70	25,76		
2	Operaio Qualificato	h.	29,76	1,00	29,76		
3	Operaio Comune	h.	26,56	1,00	26,56		
	(A) Totale per Mano d'opera:					*82,08*	22,24
B	Materiali						
1	Legname castagno in tavole di 1° scelta	mc	1 200,00	0,03	36,00		
2	Materiali di consumo a stima		30,00	1,000	30,00		
3	Ferramenta a stima		100,00	1,00	100,00		
	(B) Totale Materiali					*166,00*	44,99
C	Macchina combinata (falegnameria)	h	50	0,55	27,50		
	(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti					*27,50*	7,45
D	Oneri Vari sicurezza 6% su (A + B + C)					16,53	4,48
	(E) Totale per analisi					***292,11***	
F	Spese generali di cantiere (su E)		15%			43,82	
G	Utile d'Impresa su (E+F)		10%			33,59	
	Totale Generale					**369,53**	
	arrotondamento					- *0,53*	
	Prezzo di Applicazione al metro quadro				***Euro***	***369,00***	